


2036.00.002


Защитное ограждение забора со стороны компрессорной

Участок №4



Участок №4
L= 100м

1-1



Спецификация элементов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол шт	Масса кг		Примеч.
				сб	общ	
1	ГОСТ 23279-85	Участок №4 Сетка 5 вр1 150/150 L=3000-1000мм	33,3 шт	5,55	185кг2	
2	ГОСТ 18509-93	Участок №5-50-5 L=3000мм	33,3шт	11,31	377,0	
3		Дюбель пробои 8-80мм	14,4шт			

- Ограждение с южной стороны территории до компрессорной (участок №4)
выполнено профлистом длиной L=100.0м
- Участок №5 выполнен из профлиста длиной L=76.0м
- Профлист установлен по ранее существующему трубчатому забору
3. Сетки установить вертикально
к существующим конструкциям при помощи уголка 50х50х5
и дюбель-пробой 80х80мм
- Выполнить коррозионную защиту металлоконструкции эмалью
ПФ-115 по грунтовке
- После установки металлоконструкций защитное ограждение
засыпать ПГС
- Объем ПГС V =210м³

2036.00.002				Лист				Масса				Материал			
				Защитное ограждение забора со стороны компрессорной								1-1			
				Участок №4								ТЭЛ-2 ПТО			
				2 Краснотярск								Листов 1			