Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, ед., кг.	Примечание
	2	3 2			6	7	8	9
1	Плита дорожная 1П30.18–30		4	5	шт.	7		
2	Плита П1 Ч.4050–АС.И–П1				шт.	20		
3	Плита ПДН 14				шт.	55		
4	Щебень Фр. 5–20 (S=551,0 м²) Н сл. =100мм.				м3	69,4		Количество щебня указано с учетом коэффициета усадки 1,26.
5	Бетон В10 (S=70 м²) Н сл. =100мм.	В10			м3	13		
6	Доска опалубочная 25х150				м3	1		
7	Саморез по дереву (250 шт.)				уп.	1		
8	Блоки бетонные ФБС 24–4–6–Т *	ФБС 24–4–6–Т *			шт.	14		
9	Блоки бетонные ФБС 24–6–6–Т	ФБС 24–6–6–Т			шт.	11		
10	Блоки бетонные ФБС 12.4.6–Т	ФБС 12.4.6–Т			шт.	4		
11	Светильник "Промлед Кобра–150 150ВТ IP45	Промлед Кобра–150 150ВТ IP45			шт.	9		
12	Коробка распределительная IP 54	IP 54			шт.	2		
13	Кабель ВВГнг(А)LS	ВВГнг(А)LS 3х1,5			м	150		
14	Труба гофрированная ПВХ D16				м.	20		
15	Автомат IEK ВА47–29 1Р 16А	IEK ВА47–29 1Р 16А			шт.	2		
16	Выключатель уличного исполнения IPS4	IPS4			шт.	2		
17	Стяжка кабельная (100 шт.)				уп.	1		
18	Кронштейн для светильника				шт.	9		
19	Щит пожарный ЩП–А (закрытый)	ЩП–А			шт.	2		
20	Грунт растительный (S=90 м²) Н сл. =200мм.				м3	18		
21	Саженцы лиственных пород				шт.	4		
22	Банер организации (Штаб строительства ОСП СибЭМ)				кг.	4		
23	Газонная травосмесь				кг.	4		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
		Ермилов С.К.		

ДПМ2–01.20

Модернизация генерирующих объектов по группе точек поставки GKRASN54 АО "Красноярская ТЭЦ–1"

Промышленная площадка ТЭЦ 1.	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Спецификация оборудования и материалов.	АО "СибЭР" ОСП "СибЭМ"		