

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Врио генерального директора  
ООО "РТК Генерация"

А.П. Аронов

2024 года

ООО "РТК Генерация"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВГ11.КЦ.ТОИР.2024.0004

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Нежилого здания - плавный корпус водогрейной котельной, восстановление АКЗ несущих конструкций (Колонны в рядах А).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № ВГ11.КЦ.ТОИР.2024.0004/1  
Сметная стоимость 829,89 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость 591,34 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн./лп	Эк.Маш	З/лМех			Осн./лп	Эк.Маш	З/лМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Раздел 1. Колонны в рядах А-Д

1	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,8	30 284,21	28 499,30	176,15	91,31		54 511,58	47 698,74	317,07	164,36	70,2	128,36
2	ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 до 26,4	100 м2 горизонтальной проекции	1,8	86 680,95	77 073,97	441,34	229,37		156 026,71	138 733,15	794,41	412,87	204,18	367,524
3	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шпательными	м2	477	67,28	67,28				32 092,56	32 092,56			0,18	85,86
4	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огражденных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полупрозрачной	100 м2	4,77	1 162,55	962,93	110,04	9,61		5 546,36	4 593,18	524,89	45,84	2,43	11,5911
5	Прайс-лист	Крапка по металлу "Нержамет"	кг	143,1	474,17					67 853,73				0	0

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Конструкции из кирпича и блоков:

Итого Поз. 1-2

Итого с накладными и см. прибылью


Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

Итого Поз. 3-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Поа. 3-4										37 637,92	36 685,74	524,89	45,94		97,4511
Итого с накладными и см. прибылью										87 980,19					97,4511
Материалы										67 853,73					
Итого Поа. 5										72 196,37					
Всего с учетом "Инфляция на 2024 г МАТ=6,4%"										75 517,40					
Всего с учетом "ЗР МАТ=4,6%"										77 027,75					
Всего с учетом "Зарегистрировано-складские расходы МАТ=2%"										691 570,64					591,3351
Итого															
В том числе:										100 448,96					
Материалы										1 636,37					
Машины и механизмы										223 740,70					
ФОТ										240 237,72					
Накладные расходы										126 126,96					
Сметная прибыль										138 314,13					
НДС 20%										829 884,77					691,3351
ВСЕГО по счету															

Составил Ведущий инженер Центра СЦиЗ:  Т.А. Огуль  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

10.01.2024г.

Ответственный за проверку объемов работ И.А. ОМР-Р  КОНЕВ ИНА Л.А.