

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. директора
АО «Барнаульская тепломагистральная компания»
 С.В. Климов

«25» 04 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах тепловых сетей и расчистке трасс теплосетей (существующих просек проектной ширины) для АО «Барнаульская тепломагистральная компания»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
	1.1.	АО «Барнаульская тепломагистральная компания»;
2.	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
	2.1.	Программа эксплуатация АО «Барнаульская тепломагистральная компания» на 2019 год;
3.	ВИД РАБОТ	
	3.1.	Вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах тепловых сетей и расчистка трасс теплосетей (существующих просек проектной ширины);
4.	РАЙОН, ПУНКТ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	
	4.1.	Р.Ф. Алтайский край г. Барнаул, магистральные тепловые сети М-31, М-34;
5.	ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	
	5.1.	Приведение охранных зон и трасс М-31, М-34, эксплуатируемых АО «Барнаульская тепломагистральная компания», в соответствии с требованиями НТД.
	5.2.	Поддержание эксплуатационных показателей на необходимом уровне
6.	ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	
	6.1.	В один этап
7.	СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	
	7.1.	Начало производства работ – 01 сентября 2019 года
	7.2.	Окончание производства работ – 15 ноября 2019 года
8.	ОБЪЕМ РАБОТ	
	8.1.	Вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах тепловых сетей и расчистка трасс теплосетей (существующих просек проектной ширины);
	8.2.	Полный перечень работ указан в Приложении №1 «Ведомость объемов работ»;
9.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ	
	9.1.	Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию), требованиями НТД к выполняемым работам, установленными: - Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Лесным кодексом РФ; - Земельным кодексом РФ;

- Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 № 223 "Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации";
- Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417;
- СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Сводом правил «Тепловые сети» СП 124.13330.2012;
- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей;
- ПУЭ;
- Иными действующими законодательными и нормативно-техническими документами применительно к предмету закупки.
- Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку объектов Заказчика, где производятся работы.
- Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания Акта о приемке- передаче работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы и пр.
- Доставку техники, инструмента и рабочих до места производства работ осуществляет Подрядчик своими силами и за свой счет.
- Подрядчик должен обладать квалифицированным персоналом:
- ИТР – образование не ниже среднетехнического, имеющие опыт в организации проведения работ по расчистке трасс не менее 2 лет;
- Рабочие – образование не ниже средне-специального, для производителя работ и среднего для члена бригады;
- Персонал подрядной организации должен быть обучен работе с кусторезами и бензопилами;
- Персонал Подрядчика должен иметь права руководителя работ, производителя работ и члена бригады, а также удостоверения о проверке знаний по охране труда;
- Подрядчик должен иметь необходимый транспорт для перевозки персонала, уборки с трассы порубочных остатков и древесины, средств малой механизации для выполнения работ;
- Подрядчик должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, инструментом, предусмотренным технологическими картами;
- Виды, объемы и сроки выполнения работ определены условиями Договора объёмов и локальным сметным расчётом;
- Работы выполняются на пересеченной местности, доступной для автотранспортных средств;
- Поддержание ширины разрубки просеки выполняется в размере существующей трассы;
- Расширение просеки трассы выполнять до величины установленной проектом трассы или указанной в ведомости разрубки;
- Осуществлять вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на теплотрассу с учётом расширенной трассы;
- Высоту пней вырубаемых деревьев оставлять не более 10 см.;

	<ul style="list-style-type: none"> - Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников; - Подготовка разрешительной документации на производство работ по расчистке трасс выполняется силами Подрядчика. Расходы, связанные с оформлением разрешительных документов и согласований на расчистку и расширение трасс, должны быть включены в стоимость проведения работ; - Подрядчик приступает к выполнению работ, связанных с переходом через инженерные сети, автодороги, ж/дороги, после согласования данных работ Заказчиком с их владельцем; - Очистку просек от кустарника, порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев, вывоз порубочных остатков, деловой и дровяной древесины с трассы, измельчение порубочных остатков, вывоз крупной древесины, либо формирование валов на перегнивание Подрядчик осуществляет собственными силами в соответствии с требованиями органов лесного хозяйства; - При вырубке древесно-кустарниковой растительности в черте города очистка мест рубок и вывоз порубочных остатков осуществляется в специально отведенное место; - Подрядчик обязан проверять и организовывать своевременное устранение замечаний и предложений технического надзора и других контролирующих органов; - По окончании работ предварительная сдача трассы представителям лесного хозяйства производится Подрядчиком самостоятельно; - По окончании работ, сдача трассы представителю заказчика производится в присутствии представителя лесного хозяйства с оформлением акта выполненных работ; - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика; - Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика; - Работы по расширению просеки, связанные с вырубкой деревьев, угрожающих падением на трубопровод проводить по наряду-допуску, с принятием мер исключающих падение деревьев на теплотрассу; - Для выполнения работ по расширению и расчистке просек наряд-допуск выдает Подрядчик.
9.2.	Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую документацию, Проект производства работ, и график производства работ;
9.3.	Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время выполнения работ на объектах Заказчика;
9.4.	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз мусора с территории, на которой производились работы;

10.	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ	
10.1.	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений;	
10.2.	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру;	
10.3.	По завершению работ Подрядчик должен в течении пяти рабочих дней предоставить весь комплект исполнительной документации Заказчику согласно СО 34.04.181-2003, Стандарта «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-О7-03 и Приказу №1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. Полный перечень исполнительной документации будет утвержден в Договоре на выполнение СМР и прописан отдельным Приложением;	
11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	
11.1.	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров;	
11.2.	<p>Наличие соответствующим образом обученного и аттестованного персонала по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа с автовышкой; - охрана труда и техники безопасности; - пожарная безопасность; - электробезопасность; - охрана труда при работе на высоте. <p>Необходимо предоставить копии удостоверений, подтверждающие обучение и протоколы комиссий.</p> <p>ИТР - не менее 3 чел.; рабочие - не менее 5 чел. машинист автовышки – 1 чел.</p> <p>Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страниц трудовых книжек, либо иных документов, подтверждающих право привлечение указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений, аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д., в том числе удостоверений с правом работы на высоте, выданные специализированными учебными центрами не менее чем на 5-х человек.</p>	
11.3.	<p>Наличие техники необходимой для выполнения всего цикла работ, указанных в техническом задании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - самосвал, грузоподъемностью не менее 10 тонн – 2 ед. - автовышка с высотой подъема не менее 18 метров – 1ед. - погрузчик – 1ед. <p>Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой об МТР в соответствии с формой Закупочной документации.</p> <p>Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать оборудованием и МТР, необходимым для выполнения работ. К справке о материально технических ресурсах Закупочной документации участник конкурентной процедуры должен предоставить документацию, подтверждающую собственность, лизинг, аренду или иное право владения, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.</p> <p>Используемые машины, приспособления и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.</p>	
11.4.	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ не менее 8 млн. руб. с НДС в год, за 3 (три) предыдущих года, что подтверждается Справкой о перечне и	

		годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.)";
	11.5.	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные техническим заданием работы лично или с привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		
	12.1.	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней, после подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и предоставления счет – фактуры.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ		
	13.1.	Приложение № 1 «Ведомость объемов работ» Приложение № 2 «Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности

Заведующий хозяйством



Чередник С.А.