

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ

к смете №5009.ТочР.Зис.2019.0700

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер БГРЭС

Беларев И.А.

"28" 05 2019г.

## Ремонт помещения КФУ № 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Инвентарный номер	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1			4	5	6	7

## Раздел 1. Ремонт помещения


## Потолок


1		Намокание потолочных плиток, провисание подвесной системы потолка армстронг в связи с накоплением слоя пыли, попадаемой из цеха ГК КО через проемы между ребристыми плитами перекрытия и стеновыми панелями, а также в местах отсутствия герметизации в примыканиях стеновых сэндвич-панелей к ж/б панелям ГК и недостаточной несущей способностью потолочной подсистемы	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,24 (6*4) / 100	
2			Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,24 (6*4) / 100	
4	БГ00000080		Кассета AR600A6 Tegular, цвет белый	м2	24,72 Ф1,р1	Прайс Леруа Мерлен
5			Подвесная система балая Албес Евро Т-24 в комплекте	м2	24,72 Ф1,р1	Прайс Строй фикс
Электромонтажные работы						
6			Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,08 8 / 100	

[illegible]



25	БГ00000080	<p>Попадание влаги в помещение КФУ (комнаты функционального управления) на электрические шкафы через плиты перекрытия с вышерасположенного конвеера сырого угля, в связи с частично разрушенной цементной стяжкой</p>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,05 5 / 100	
----	------------	---	--	----------	-----------------	--

Составил инженер ОНЗИС:  Захаров Р.О.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник ОНЗИС:  Салетова О.В.  
(должность, подпись, расшифровка)