

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## планируемых работ

к смете №5009.ТошР.Зис.2019.0701

### Ремонт помещения КФУ № 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Инвентарный номер	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1			4	5	6	7

### Раздел 1. Ремонт помещения

#### Потолок

1	БГ00000080	Намокание потолочных плиток, провисание подвесной системы потолка армстронг в связи с накоплением слоя пыли, попадаемой из цеха ГК КО через проемы между ребристыми плитами перекрытия и стеновыми панелями, а также в местах отсутствия герметизации в примыканиях стеновых сэндвич-панелей к ж/б панелям ГК и недостаточной несущей способностью потолочной подсистемы	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,24 (6*4) / 100	
2			Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,24 (6*4) / 100	
4			Кассета AP600A6 Tegular, цвет белый	м2	24,72 Ф1,р1	Прайс Леруа Мерлен
5			Подвесная система балая Албес Евро Т-24 в комплекте	м2	24,72 Ф1,р1	Прайс Строй фикс
Электромонтажные работы						
6			Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,08 8 / 100	

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер БГРЭС  
Бедарев И.А.  
"28" \_\_\_\_\_ 2019г.

7	Нарушение изоляции электрической проводки, не достаточная освещенность помещений, отсутствуют розетки	Панель светодиодная, 3100 Лм, 40 Вт, 4000 К, IP20	шт	8	Прайс Леруа Мерлен
		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	62	
9		Труба гофрированная Экспласт ПВХ с зондом D20 мм 10 м	м	62	ПРАЙС ЛеруаМерлен
10		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3 ((6+4)*2+10)/100	
11		Кабель ВВГ-нг-LS 3х1,5 мм на отрез (ГОСТ)	м	30 (6+4)*2+10	ПРАЙС ЛеруаМерлен
12		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,32 ((6+4)*2+4*3)/100	
13		Кабель ВВГ-нг-LS 3х2,5 мм на отрез (ГОСТ)	м	32 (6+4)*2+4*3	ПРАЙС ЛеруаМерлен
14		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01 1 / 100	
15		Выключатель Schneider Electric Этюд 1 клавиша с подсветкой цвет кремовый	шт.	1	ПРАЙС ЛеруаМерлен
16		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08 (4*2) / 100	
17	Розетка Schneider Electric Этюд с заземлением есть шторки цвет кремовый	шт.	8 4*2	ПРАЙС ЛеруаМерлен	
Сплит-система					
18	Отсутствует охлаждение электрических шкафов комнаты	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	2	
19	функционального управления, в связи с недостаточной мощностью ранее установленного кондиционера	Настенная сплит-система NSU-09NТ03/R2 / NSU-09NUN103/R2	компл.	2	Прайс Хагер
Герметизация примыканий ограждающих конструкций помещения КФУ					



25	БГ000000080	Попадание влаги в помещение КФУ (комнаты функционального управления) на электрические шкафы через плиты перекрытия с вышерасположенного конвейера сырого угля, в связи с частично разрушенной цементной стяжкой	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,05 5 / 100
----	-------------	---	--	----------	-----------------

Составил инженер ОНЗМС: \_\_\_\_\_ Захаров Р.О.  
(должность, подпись, расшифровка)