

УТВЕРЖДАЮ

Директор Красноярского филиала
АО "СибИАИ"


С.А. Малиновский

31 05 2023 г.

2023 г.

Директор Красноярского филиала
АО "СИБИАН" _____
31 05 2023 г.

Ведомость объемов работ №2 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

| № п/п | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
|------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Каδ.№201 | | | |
| Ведомость демонтажных работ | | | |
| 1 | Демонтаж светильников | шт | 2 |
| 2 | Демонтаж розеток (с сохранением) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж плитусов | м | 12,1 |
| 4 | Вывоз мусора | По смете | |
| Ведомость монтажных работ | | | |
| 1 | Монтаж светильников | шт | 2 |
| | Панель светодиодная In Home LP-02 | шт | 2 |
| 2 | Окраска стен на 2 раза | м² | 36 |
| | Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 36*2/76 | шт | 1 |
| | Колорант Luxens 0,45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1*0,1/0,45 | шт | 1 |
| 3 | Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) | м² | 7,5 |
| | Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2 | шт | 4,0 |
| | Обрешетка 3м. | шт | 2,0 |
| 4 | Монтаж розеток (сух.) | шт | 2 |
| 5 | Установка плитусов | м | 12,1 |
| | Плитус напольный ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м; | шт | 5 |
| | угол внутренний / угол наружный / соединитель / заглушка | шт | 4 / 3 / 15 / 2 |
| 6 | Монтаж кабель каналов | м | 8 |
| | Кабель канал 60х16 2м | шт | 4 |
| 7 | Установка розетки для компьютерной сети | шт | 3 |
| | Розетка компьютерная двойная встраиваемая Schneider Electric Blanca RJ45 UTP | шт | 3 |
| Каδ.№202 | | | |
| № п/п | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
| Ведомость демонтажных работ | | | |
| 1 | Демонтаж розеток (с сохранением) | шт | 14 |
| 2 | Демонтаж плитусов | м | 24 |
| 3 | Вывоз мусора | По смете | |
| Ведомость монтажных работ | | | |
| 1 | Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) по обрешетке | м² | 14,4 |
| | Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2 | шт | 8,0 |
| | Обрешетка 3м. | шт | 6,0 |
| | Брусик 20х30х2000 | шт | 14 |
| 2 | Монтаж розеток (сух.) | шт | 14 |
| 3 | Установка плитусов | м | 24 |
| | Плитус напольный ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м; | шт | 11 |
| | угол внутренний / угол наружный / соединитель / заглушка | шт | 8 / 6 / 11 / 2 |
| Каδ.№203 / 1 | | | |
| № п/п | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
| Ведомость демонтажных работ | | | |
| 1 | Демонтаж розеток (с сохранением) | шт | 12 |
| 2 | Демонтаж плитусов | м | 17 |
| 3 | Вывоз мусора | По смете | |
| Ведомость монтажных работ | | | |
| 1 | Окраска стен на 2 раза | м² | 22 |
| | Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 22*2/76 | шт | 0,6 |
| | Колорант Luxens 0,45 л (расход 10% от V краски) 4,5*0,6*0,1/0,45 | шт | 0,6 |
| 2 | Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) | м² | 14,1 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|
| | Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2 | шт | 7,0 |
| | Обромитель 3м. | шт | 6,0 |
| 3 | Монтаж розеток (сущ) | шт | 12 |
| 4 | Монтаж плинтусов | м | 17 |
| | Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м; | шт | 7 |
| | угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка | шт | 8 / 6 / 5 / 2 |
| 5 | Монтаж кабель каналов | м | 3 |
| | Кабель канал 60х16 2м | шт | 2 |
| Каб.№205 / 1 | | | |
| № п/п | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
| Ведомость демонтажных работ | | | |
| 1 | Демонтаж розеток (с сохранением) | шт | 7 |
| 2 | Демонтаж плинтусов | м | 18 |
| 3 | Вывоз мусора | По смете | |
| Ведомость монтажных работ | | | |
| 1 | Окраска стен на 2 раза | м ² | 22 |
| | Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 22*2/76 | шт | 0,6 |
| | Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*0,6*0,1/0,45 | шт | 0,6 |
| 2 | Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) | м ² | 14,3 |
| | Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2 | шт | 8,0 |
| | Обромитель 3м. | шт | 5,0 |
| 3 | Монтаж розеток (сущ) | шт | 7 |
| 4 | Установка плинтусов | м | 18 |
| | Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м; | шт | 7 |
| | угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка | шт | 8 / 6 / 5 / 2 |
| Каб.№312 | | | |
| № п/п | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
| Ведомость демонтажных работ | | | |
| 1 | Демонтаж розеток (с сохранением) | шт | 6 |
| 2 | Демонтаж плинтусов | м | 24 |
| 3 | Вывоз мусора | По смете | |
| Ведомость монтажных работ | | | |
| 1 | Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) по обрешетке | м ² | 14,8 |
| | Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2 | шт | 8,0 |
| | Обромитель 3м. | шт | 5,0 |
| | Брусok 20х30х2000 | шт | 8 |
| 2 | Монтаж розеток (сущ) | шт | 6 |
| 3 | Установка плинтусов | м | 24 |
| | Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м; | шт | 10 |
| | угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка | шт | 9 / 7 / 8 / 2 |

Специалист АХО АО "СибИАЦ"



Ачекулов А.Б.