

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Красноярского филиала
АО "СибИАЦ"

31.05



Ведомость объёмов работ №4 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Кажд.№218			
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	8
2	Демонтаж плинтусов	м	17
3	Демонтаж светильников	шт	6
4	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
5	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Окраска стен на 2 раза	м²	22
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 22*2/76	шт	0,6
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*0,6*0,1/0,45	шт	0,6
2	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) по обрешетке	м²	14,5
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	8,0
	Обрешетка 3м.	шт	6,0
	Брусок 20х30х2000	шт	14
3	Монтаж розеток (сущ)	шт	8
4	Установка плинтусов	м	17
	Плинтус напольный ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	7
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 5 / 2
5	Монтаж светильников	шт	6
	Панель светодиодная In Home LP-02	шт	6
6	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10

Специалист АХО АО "СибИАЦ"

Ачекулов А.Б.