

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Красноярского филиала
АО "СибИАТ"

31.05



Ведомость объемов работ №6 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Каб.№214			
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м ²	73,6
2	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
3	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м ²	35
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (35*1,6*1,5/2)/28	шт	1,5
2	Грунтование стен на 1 слой	м ²	73,6
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (73,6*0,125)/5	шт	1,8
3	Поклейка обоев под покраску	м ²	73,6
	Обои на флизелиновой основе 1,06*10м	шт	9
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (73,6/33,5)	шт	2,2
4	Окраска стен на 2 раза	м ²	73,6
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 73,6*2/76	шт	2
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*2*0,1/0,45	шт	2
5	Установка розетки для компьютерной сети	шт	1
	Розетка компьютерная двойная встраиваемая Schneider Electric Blanca RJ45 UTP	шт	1
6	Монтаж кабельканалов (суц)	м	10
Каб.№210			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м ²	46,1
2	Демонтаж плинтусов	м	19
3	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
4	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м ²	24
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (24*1,6*1,5/2)/28	шт	1,0
2	Грунтование стен на 1 слой	м ²	46,1
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (46,1*0,125)/5	шт	1,2
3	Поклейка обоев под покраску	м ²	46,1
	Обои на флизелиновой основе 1,06*10м	шт	5
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (46,1/33,5)	шт	1,4
4	Окраска стен на 2 раза	м ²	46,1
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 46,1*2/76	шт	1,3
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,3*0,1/0,45	шт	1,3
5	Установка плинтусов	м	19
	Плинтус напольный ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	8
	угол внутренний / угол наружный / соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 7 / 2
6	Монтаж кабельканалов (суц)	м	10
Каб.№217			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м ²	58,2
2	Демонтаж плинтусов	м	25
3	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
4	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м ²	31

	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (31*1,6*1,5/2)/28	шт	1,3
2	Грунтование стен на 1 слой	м ²	58,2
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 – 5кг (расход 100–150 г/м2 на 1 слой) (58,2*0,125)/5	шт	1,5
3	Поклейка обоев под покраску	м ²	58,2
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	8
	Клей для обоев (расход – 1 пачка на 33,5 м2 (27–40 м2) (58,2/33,5)	шт	1,8
4	Окраска стен на 2 раза	м ²	58,2
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход – 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 58,2*2/76	шт	1,6
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,6*0,1/0,45	шт	1,6
5	Монтаж плинтусов	м	25
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2,5м;	шт	10
	угол внутренний / угол наружный / соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 7 / 2
6	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
Каб.№305			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж стеклопакета 1560х712	шт	1
2	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Монтаж стеклопакета 1560х712 (новый)	шт	1
	Двухкамерный стеклопакет 4М1–14–4М1–14–4М1 1560х712мм	шт	1

Специалист АХО АО "СибИАЦ"

Ачеулов А.Б.