

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Красноярского филиала  
АО "СибИАЦ"

31 03 2023 г.



## Ведомость объемов работ №5 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Каб.№213			
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м <sup>2</sup>	42,4
2	Демонтаж плинтусов	м	19
3	Демонтаж светильников	шт	6
4	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
5	Демонтаж линолеума	м <sup>2</sup>	18
6	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м <sup>2</sup>	22,2
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (22,2*1,6*1,5/2)/28	шт	1,0
2	Грунтование стен на 1 слой	м <sup>2</sup>	42,4
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (42,4*0,125)/5	шт	1,1
3	Поклейка обоев под покраску	м <sup>2</sup>	42,4
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	5
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (42,4/33,5)	шт	1,3
4	Окраска стен на 2 раза	м <sup>2</sup>	42,4
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 42,4*2/76	шт	1,2
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,2*0,1/0,45	шт	1,2
5	Установка плинтусов	1м	19
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	8
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 5 / 2
6	Монтаж светильников	шт	6
	Панель светодиодная In Home LP-02	шт	6
7	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
8	Укладка ламината	м	18
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2;	шт	9
Каб.№216			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м <sup>2</sup>	36
2	Демонтаж вентиляционной решетки	м <sup>2</sup>	0,04
3	Демонтаж светильников	шт	12
4	Демонтаж кабель-канала	м	2,5
5	Демонтаж плинтусов	м	24,2
6	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
7	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Заделкой отверстия ГКЛ 200х200	м <sup>2</sup>	0,04
2	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м <sup>2</sup>	19
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (19*1,6*1,5/2)/28	шт	0,8
3	Грунтование стен на 1 слой	м <sup>2</sup>	36
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (36*0,125)/5	шт	0,9
4	Поклейка обоев под покраску	м <sup>2</sup>	36
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	5
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (36/33,5)	шт	1,1
5	Окраска стен на 2 раза	м <sup>2</sup>	36
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 36*2/76	шт	1
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1*0,1/0,45	шт	1

6	Монтаж светильников	шт	12
	Панель светодиодная	шт	12
7	Монтаж кабель-канала	м	2,5
	Кабель-канал Экопласт Insta 100x40 мм 2 м	шт	2
8	Установка плинтусов	м	24,2
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	10
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 5 / 2
9	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
Помещение №113. Санитарно-промышленная лаборатория			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж линолеума	м²	98
2	Демонтаж плинтуса	п/м	54
3	Демонтаж светильники, 1200 мм	шт.	20
4	Демонтаж кабельканала (с сохранением)	п/м	100
5	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Окраска потолка на 2 раза	м²	108,1
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход – 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 108,1*2/76	шт	2,9
2	Укладка напольной керамической плитки	м²	98
	Плитка керамическая 300x300	м²	98
3	Установка вытяжного зонта (зонт в наличии есть) над лабораторной мойкой 1,00x0,60 см.	шт.	1
4	Монтаж светильники	шт.	20
	Светильник 600x600мм. 6500K, теплый свет General	шт.	20
5	Покраска металлической трубы (батареи) диаметр 32мм	м	25
6	Установка керамического плинтуса шириной 0,1 м	м	45
7	Монтаж кабельканала (сущ)	п/м	100
Помещение №113-1. Помещение для органолептического анализа			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж линолеума	м²	14
2	Демонтаж плинтусов	м	14
3	Демонтаж светильников 600*600	шт	4
4	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Окраска стен на 2 раза	м²	38,1
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход – 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 38,1*2/76	шт	1,1
2	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м²	10
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (10*1,6*1,5/2)/28	шт	0,4
3	Грунтование стен на 1 слой	м²	38,1
	Грунтовка Светофор бд-ак-024 – 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (38,1*0,125)/5	шт	1,0
4	Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м²	13
	Потолочная система "ARMSTRONG"	м²	13
	Установкой светодиодных светильников в подвесной потолок типа «Армстронг»	шт	4
5	Покраска металлической трубы (батареи)-10 диаметр 32мм	м	10
6	Монтаж линолеума	м²	14
	Линолеум "Noventis Мастер дуб Альбион" 32 класс 3 м (Арм. 84.771511);	шт	4
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина 1.3 кг	шт	3
7	Монтаж плинтуса	м	14
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	6
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 5 / 2
8	Замена пластикового уголка (дверь)	м	6
	Уголок пластиковые 40x40x2000	шт	3
9	Установка металлического порога	шт.	1
	Потрог металлический 1000x40	шт	1

Специалист АХО АО "СибИАЦ"

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Ачекулов А.Б.