

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Красноярского филиала
АО "СибИИП"

31 05

С.А. Малиновский
2023 г.

Ведомость объёмов работ №1 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Каб.№203			
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м ²	55,5
2	Демонтаж плинтусов	м	20
3	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	18
4	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
5	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м ²	33
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (33*1,6*1,5/2)/28	шт	1,4
2	Грунтование стен на 1 слой	м ²	55,5
	Грунтовка Светофор вд-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (55,5*0,125)/5	шт	1,4
3	Поклейка обоев под покраску	м ²	55,5
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	7
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (55,5/33,5)	шт	1,7
4	Окраска стен на 2 раза	м ²	55,5
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 55,5*2/76	шт	1,5
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,5*0,1/0,45	шт	1,5
5	Установка плинтусов	м	20
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	11
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 7 / 8 / 2
6	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) по обрешетке	м ²	22,0
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	11,0
	Обрешитель 3м.	шт	11,0
	Брусok 20х30х2000	шт	18,0
7	Монтаж розеток (сущ)	шт	18
8	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
Каб.№204			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м ²	45
2	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	8
3	Демонтаж плинтусов	м	18
4	Демонтаж линолеума	м ²	18
5	Демонтаж светильников	шт	6
6	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
7	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м ²	25
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (25*1,6*1,5/2)/28	шт	1,1
2	Грунтование стен на 1 слой	м ²	45

	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (45*0,125)/5	шт	1,1
3	Поклейка обоев под покраску	м²	45
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	6
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (45/33,5)	шт	1,4
4	Окраска стен на 2 раза	м²	22
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 22*2/76	шт	0,6
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*0,6*0,1/0,45	шт	0,6
5	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота)	м²	14,4
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	8,0
	Обромитель 3м.	шт	5,0
6	Монтаж розеток (сущ)	шт	8
7	Установка плинтусов	м	18
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	7
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	4 / 6 / 4 / 4
8	Укладка линолеума	м²	18
	Линолеум "Noventis Мастер дуб Альбион" 32 класс 3 м (Арт. 84771511);	шт	6
	Клей Ахтон универсальный для линолеума и ковролина 1.3 кг	шт	5
9	Установка светильников	шт	6
	Панель светодиодная, 36W 4000K 3000Лм IP20 595х595х19 универсальная PRE LED PLS WH LEEK, Поставляется с драйвером, клеммы 222-413 (3*0,5-4,0мм²) с рычажком, WAGO	шт	6
10	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
	Каб.№205		
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м²	58
2	Замена дверной ручки	шт	1
3	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	18
4	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
5	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м²	24
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (24*1,6*1,5/2)/28	шт	1,0
2	Грунтование стен на 1 слой	м²	58
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (58*0,125)/5	шт	1,5
3	Поклейка обоев под покраску	м²	58
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	7
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (58/33,5)	шт	1,8
4	Окраска стен на 2 раза	м²	58
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 58*2/76	шт	1,6
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,6*0,1/0,45	шт	1,6
5	Установка дополнительной розетки для интернет-соединения	шт	1
	Розетка для интернета / телефона Schneider Electric. Белый	шт	1
6	Установка дополнительной силовой розетки 220 V	шт	1
	Розетка двойная встраиваемая Schneider Electric W59 с заземлением со штырьками цвет белый;	шт	1
	Кабель канал 40х16	м	3
7	Установка дополнительной розетки для компьютерной сети	шт	1
	Розетка компьютерная двойная встраиваемая Schneider Electric Blanca RJ45 UTP		1
8	Изменение электрической схемы потолочных светильников (монтаж 3 независимых линий освещения)	шт	1
	Кабель ВВГ 3х2,5	м	6

	Кабель ВВГ 3х1,5	м	15
	Клемник электрический WAGO 4 зажима	шт	15
9	Установка выключателя для потолочных светильников	шт	1
	Выключатель встраиваемый Schneider Electric Этюд 3 клавиши, цвет белый	шт	1
10	Установка дверной ручки	шт	1
	Дверные ручки Inspire Maia, без запирания, комплект, цвет серебро	шт	1
11	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) по обрешетке	м²	21,5
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	11,0
	Обрешитель 3м.	шт	8,0
	Брусок 20х30х2000	шт	19,0
12	Монтаж розеток (сущ)	шт	18
13	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
Каб.№207			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м²	63
2	Демонтаж линолеума	м²	32
3	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	16
4	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
5	Демонтаж потолочных плит	шт	1
6	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м²	29
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (29*1,6*1,5/2)/28	шт	1,2
2	Грунтование стен на 1 слой	м²	63
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (63*0,125)/5	шт	1,6
3	Поклейка обоев под покраску	м²	63
	Обои на флизелиновой основе 1,06х10м	шт	8
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (63/33,5)	шт	1,9
4	Окраска стен на 2 раза	м²	63
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4.5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 63*2/76	шт	1,7
	Колорант Luxens 0.45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1,7*0,1/0,45	шт	1,7
5	Монтаж потолочных плит	шт	1
	Набор потолочных плит Armstrong Байкал Board 600х600 мм 20 шт.	шт	1
6	Укладка линолеума	м²	32
	Линолеум "Noventis Мастер дуб Альбион" 32 класс 3 м (Арм. 84771511);	шт	11
	Клей Ахтон универсальный для линолеума и ковролина 1.3 кг	шт	5
7	Установка дополнительной розетки 220 V	шт	1
	Розетка двойная встраиваемая Schneider Electric W59 с заземлением со шторами цвет белый	шт	1
	Кабель ВВГ 3х2,5(медь)	м	1
8	Установка дополнительной розетки для компьютерной сети	шт	4
	Розетка компьютерная двойная встраиваемая Schneider Electric Blanca RJ45 UTP	шт	4
9	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота)	м²	26,7
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	14,0
	Обрешитель 3м.	шт	11,0
10	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
11	Монтаж розеток (сущ)	шт	8
Каб.№211			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж старых обоев	м²	36

2	Демонтаж потолочных плит	шт	1
3	Демонтаж откосов оконных 2000x250x10	шт	4
4	Демонтаж подоконника 200x300	м	3
5	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
6	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	8
7	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Шпаклевание стен под обои локально до 5м2 (толщиной слоя от 1 мм до 2 мм)	м²	16
	Шпатлевка полимерная финишная Unis Теплон Pasta 28 кг (расход 1,6 кг при толщине 2 мм) (16*1,6*15/2)/28	шт	0,7
2	Грунтование стен на 1 слой	м²	36
	Грунтовка Светофор вб-ак-024 - 5кг (расход 100-150 г/м2 на 1 слой) (36*0,125)/5	шт	0,7
3	Поклейка обоев под покраску	м²	36
	Обои на флизелиновой основе 1,06x10м	шт	5
	Клей для обоев (расход - 1 пачка на 33,5 м2 (27-40 м2) (36/33,5)	шт	1,1
4	Окраска стен на 2 раза	м²	36
	Краска Dulux Prof Vinyl Ext Matt BW 4,5л (расход - 4,5 л на 76 м2 в 1 слой) 36*2/76	шт	1
	Колорант Luxens 0,45 л (расход 10% от V краски) 4,5*1*0,1/0,45	шт	1
5	Установка розетки для компьютерной сети	шт	1
	Розетка компьютерная двойная встраиваемая Schneider Electric Blanca RJ45 UTP	шт	1
6	Установка потолочных плит	шт	1
7	Восстановление герметизации (утепление)	м	7,2
	Пена монтажная-балон700мл	шт	1
8	Монтаж откосов и подоконника с ПВХ окна размерами 1800x1800	м	7,2
	Откос оконный 2000x250x10 белый	шт	4
	Подоконник 200x300 белый	м	3
9	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10
10	Монтаж розеток (сущ)	шт	8
Каб.№314			
№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	18
2	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость монтажных работ			
1	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота) пообрешетке	м²	22,0
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	11,0
	Обрешитель 3м.	шт	9,0
	Брусок 20x30x2000	шт	20,0
2	Монтаж розеток (сущ)	шт	18

Специалист АХО АО "СибИАЦ"

Ачекулов А.Б.