

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Красноярского филиала  
АО "СибИАЦ"

31 05



С.А. Малиновский  
2013 г.

Ведомость объемов работ №3 "Помещения АБК на ул. Глинки, 46"

№ п/п	Обоснование	Ед. измерения	Количество
Каб.№206			
Ведомость демонтажных работ			
1	Демонтаж розеток (с сохранением)	шт	10
2	Демонтаж плинтусов	м	17
3	Демонтаж кабельканалов (с сохранением)	м	10
4	Вывоз мусора	По смете	
Ведомость демонтажных работ			
1	Монтаж панелей на стену (ламинат) (120 см высота)	м <sup>2</sup>	14,2
	Ламинат 8мм(тип на выбор заказчика) 1,99м2	шт	8,0
	Обрешетка 3м.	шт	6,0
2	Монтаж розеток (сущ)	шт	10
3	Установка плинтусов	м	17
	Плинтус напольны ПВХ (тип на выбор заказчика) 2.5м;	шт	7
	угол внутренний / угол наружный /соединитель / заглушка	шт	8 / 6 / 5 / 2
4	Монтаж кабельканалов (сущ)	м	10

Специалист АХО АО "СибИАЦ"

Ачекулов А.Б.

*(Handwritten signature)*