

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
АО «Ново-Кемеровская
ТЭЦ»

Носков В.А.
« 02 » 01 20 00 г.

Приложение № 2. Разделительная ведомость

к ТЗ на выполнение строительно-монтажных работ: по объекту «Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений» на АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

Оборудование и материалы на РП-3, РП-4 установки автоматического пожаротушения кабельных сооружений АО "НК ТЭЦ"

№	Наименование	ед. измер.	Поставка Заказчика	Поставка подрядчика	Сроки поставки
1.	Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	м.	180		2020 г.
2.	Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	м.	143,9		2020 г.
3.	Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS 5х4	м.	187,9		2020 г.
4.	Дюбель ("клоп") КФСТ.735322.096	Шт.	178		2020 г.
5.	Задвижка 30с941нж ДУ250	Шт.	22		2020 г.
6.	Кабель (провод) ParLan™ F/UTP категория 5е PVCLShг(А)-LSLTx 4х2х0.52мм	м.	290,2		2020 г.
7.	Лента термостойкая ЛТ "Гефест" (10м)	Шт.	1		2020 г.
8.	Металлорукав СМР10-25-020	м.	375,1		2020 г.
9.	Электропривод НБ-03	Шт.	22		2020 г.
10.	Автомат ВА47-29м 3Р 16А 4,5кА х-ка С	Шт.	1		2020 г.
11.	Автомат ВА47-29м 3Р 10А 4,5кА х-ка С	Шт.	1		2020 г.
12.	Автомат ВА47-29м 3Р 1А 4,5кА х-ка С	Шт.	20		2020 г.
13.	Автомат ВА47-29м 3Р 3А 4,5кА х-ка С	Шт.	2		2020 г.
14.	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-32 16А 25кА	Шт.	4		2020 г.
15.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10	Шт.	11		2020 г.
16.	Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) ЯУ 8201-3174 1 (аналог ЯУ 8201-2374 1 УХЛ4)	Шт.	2		2020 г.
17.	Сборка РТЗО-88М (в составе 2-х шкафов для управления 12 электроприводами)	Шт.	2		2020 г.
18.	Щит распределительный навесной ЩРн-36 IP54	Шт.	1		2020 г.
19.	Щит распределительный навесной ЩРн-48 IP54	Шт.	1		2020 г.
20.	Сопутствующие материалы			По проекту	2020г

Ведущий инженер ОППР АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

С.В. Иванченко

Начальник ЭЦ АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

А.Ф. Бычков