

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор Кемеровской ГРЭС
 АО «Кемеровская генерация»
 С. В. Пушкин
 «24» 12 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техобслуживанию ж/д путей
 Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» в 2020 году.


1	Сведения о Заказчике работ
1.1	Наименование Заказчика работ Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация».
1.2	Адрес расположения объекта 650000, г. Кемерово, ул. Станционная, 17.
2	Общие положения
2.1	Настоящее техническое задание, является неотъемлемой частью документации проводимой закупки услуг (работ).
2.2	Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по техобслуживанию железнодорожных путей протяженностью 7091 м. п. и 28 стрелочных переводов Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация».
	2.2.1 Неотложные работы - Устранение резких просадок и перекосов, с подбивкой деревянных шпал - Устранение грубых неисправностей в нормах содержания по ширине колеи - Устранение возникших резких углов в плане - Выправка пути укладкой карточек 2.2.2 Планово-предупредительные работы - Очистка рельсов и креплений от грязи и мусора - Удаление засоров из-под подошвы рельсов - Подтягивание и смазка стыковых, клеммных, закладных болтов - Регулировка стыковых зазоров - Ликвидация боковых и вертикальных засечек в стыках - Снятие с пути карточек, с подбивкой провисших шпал - Исправление просадок и перекосов пути подбивкой шпал на ЭШП - Добивка костылей на всем протяжении - Регулировка рельсошпальной решетки в плане в кривых участках на всем протяжении с применением гидрорихтовщиков - Регулировка рельсошпальной решетки в плане в прямых участках на всем протяжении с применением гидрорихтовщиков - Регулировка ширины рельсовой колеи - Оправка балластной призмы - Текущее обслуживание стрелочных переводов - Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перев - Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе - Одиночная смена переводных брусьев на стрелочном переводе - Перешивка пути с применением стяжного прибора - Регулировка прилегания острия к рамным рельсам - Смазка башмаков стрелочных переводов, болтов крестовин, контррельсов, рамных рельсов - Уборка с пути загрязненного балласта - Замена дефектных элементов ВСП - Докручивание шурупов на стрелочных переводах - Сплошная проверка положения пути в плане - Ведение книг записи результатов промеров ПУ-28, ПУ-29 - Составление комиссионных актов осмотра пути Услуги оказываются ежемесячно - один раз в месяц.

2.3	Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2020г.
2.4.	Цена договора фиксируется по расценкам 2020 г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами услуг по договору.
2.5.	В коммерческом предложении Исполнителя в стоимости работ должны быть учтены все затраты.
2.6.	Исполнитель должен предоставить обоснование стоимости работ (калькуляцию).
3	Общие требования к Исполнителю
3.1	Исполнитель для выполнения работ должен иметь необходимый квалифицированный обученный персонал, специалистов с техническим образованием (инженер, мастер, монтер путей) – не менее 3 чел., с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам, копий соответствующих удостоверений и аттестатов. Персонал должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям: охрана труда и техники безопасности, пожарная безопасность. Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).
3.2	Исполнитель должен иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие выполнение указанных работ в установленные сроки с высоким качеством. Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР. (Железнодорожный путевой инструмент (шпалоподбойка), совковая лопата, домкрат путевой, ключ путевой, шаблон путевой, кувалда, лом;).
3.3	Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ на сумму не менее 1 млн. руб. в год за последние три года, что подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).
3.4	Исполнитель вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.
3.5	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями: -РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
3.6	При оказании услуг на территории Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» руководствоваться нормативными документами, требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Заказчика.
4	Требования к персоналу и производству работ
4.1	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором оказания услуг, настоящим техническим заданием, законодательством РФ, и прочей нормативно-технической документацией, в т.ч.: - РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - РД 34.23.509-90 «Методические указания по содержанию и ремонту


		железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР», утв. Минэнерго СССР 19.11.1990 г.
5	Порядок выполнения и сдачи-приемки работ	
	5.1	Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг. Результаты визуальной проверки вносятся в книгу «Запись результатов проверки ж/д путей, сооружений и путевых устройств» (форма ПУ-28) не реже 1 раза в месяц, результаты проверки с применением путеизмерительных шаблонов не реже 1 раза в месяц. Результаты промеров стрелочных переводов вносятся в книгу «Запись результатов проверки стрелочных переводов» (форму ПУ-29) не реже 1 раза в месяц.
6	Требования к качеству и результатам работ	
	6.1	Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора оказания услуг, требованиями настоящего технического задания, проектом и т.д. в части требований, не установленных техническим заданием.
	6.2	Если будет выявлено, что работы выполнены с отступлением от условий договора и технического задания, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком замечания и недостатки.
	6.3	В случае, если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранил замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Исполнителю за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.
7	Особые условия	
	-	-

Главный инженер
(должность)

Начальник ТТЦ
(должность)


(подпись)

Ю.А. Липских
(ФИО)


(подпись)

Д. М. Селиверстов
(ФИО)

Исполнитель: Ванеева Т. А.
тел.: 458-257 