

СОГЛАСОВАНО:

Форма № 4

_____ //

_____ 2021 г.

НТЭЦ-5, 630126, г.Новосибирск, ул. Выборная, 201
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор обособленного подразделения
АО "СИБЭКО" Новосибирская ТЭЦ-5
(доверенность № 54/109-Н/54-2018-5-390 от 10.08.2018г.)
О. И. Зыков
_____ 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y114.ТОиР.ЗиС.2021.5271

(локальная смета)

на АКЗ лестницы на м/к вставку, ремонт кровли газоходов; Дымовая труба 260м с газоходами
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	998 290,80	руб.
Средства на оплату труда	127 497,00	руб.
Сметная трудоемкость	751,95	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли газоходов 4 блок (участок 18*14м)													
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (5161 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2635 руб.)	2,52	153,59 112,16	41,43		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	387	283	104		14,38	36,24
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм: (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расж.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расж.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (10251 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4422 руб.)	2,52	340,52 188,14	152,38 17,49		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	858	474	384 44		21,78 1,55	54,89 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01: (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1781 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (768 руб.)	2,52	45,2 34,56	10,64 1,36		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	114	87	27 3		4 0,12	10,08 0,3
4	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (12822 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5531 руб.)	2,52	462,34 235,18	190,48 21,86	36,68	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	1165	593	480 55	92	27,22 1,94	68,59 4,89
5	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (2237 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (965 руб.)	2,52	56,5 43,2	13,3 1,7		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	142	109	33 4		5 0,15	12,6 0,38
6	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	5,141	548,30		548,30	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	2819			2819		
7	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли 27,96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1227 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (529 руб.)	2,52	27,96 24,47	3,49		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	70	62	8		2,80	7,06
8	ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; л	75,6	8,44		8,44	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	638			638		
10	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (2058 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (888 руб.)	0,108	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	121	104	3	14	112,75 0,2	12,18 0,02
11	ФССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,059	10 484,00		10 484,00	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	619			619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (6867 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2962 руб.)	2,52	359,81 134,98	42,5 2,7	182,33	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	907	340	107 7	460	14,36 0,2	36,19 0,5
13	Мониторинг цен п.1	Унифлекс ЭКП сланец серый (10*1 м); м2	287,3	42,72		42,72	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	12273			12273		
14	Мониторинг цен п.2	Унифлекс ЭПП, 1х10 м; м2	292,3	36,22		36,22	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	10587			10587		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								30700	2052	1146	27502		237,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								32230	2052	1146	29032		237,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								213244	39809	10566	162869		237,83
Накладные расходы								42402		2192			10
Сметная прибыль								18700					
Итого по разделу 1 Ремонт кровли газоходов 4 блок (участок 18*14м)								274346					237,83
Раздел 2. Ремонт кровли газоходов 6 блок (участок 18*8м)													
15	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2954 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1509 руб.)	1,44	153,59 112,16	41,43		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	221	162	59		14,36	20,71
16	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм: (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (5857 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2526 руб.)	1,44	340,52 188,14	152,38 17,49		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	490	271	219 25		21,78 1,55	31,36 2,23
17	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01: (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1029 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	1,44	45,2 34,56	10,64 1,36		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	65	50	15 2		4 0,12	5,76 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек; цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (7322 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3158 руб.)	1,44	462,34 235,18	190,48 21,86	36,68	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	666	339	274 31	53	27,22 1,94	39,2 2,79
19	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек; на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1267 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (546 руб.)	1,44	56,5 43,2	13,3 1,7		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	81	62	19 2		5 0,15	7,2 0,22
20	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	2,9374	548,30		548,30	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	1611			1611		
21	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли 27,96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (693 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (299 руб.)	1,44	27,96 24,47	3,49		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	40	35	5		2,80	4,03
22	ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; л	43,2	8,44		8,44	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	365			365		
24	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (2058 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (888 руб.)	0,108	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	121	104	3	14	112,75 0,2	12,18 0,02
25	ФССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,059	10 484,00		10 484,00	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	619			619		
26	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (3919 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1690 руб.)	1,44	359,81 134,98	42,5 2,7	182,33	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	518	194	61 4	263	14,36 0,2	20,68 0,29
27	Мониторинг цен п.1	Унифлекс ЭКП сланец серый (10*1 м); м2	164,2	42,72		42,72	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	7015			7015		
28	Мониторинг цен п.2	Унифлекс ЭПП, 1x10 м; м2	167	36,22		36,22	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	6049			6049		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								17861	1217	655 64	15989		141,12 5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								18735	1217	655	16863		141,12
										64			5,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								124250	23610	6039	94601		141,12
										1242			5,72
Накладные расходы								25097					
Сметная прибыль								11061					
Итого по разделу 2 Ремонт кровли газоходов 6 блок (участок 18*8м)								160408					141,12
													5,72
Раздел 3. Ремонт кровли газоходов 1,2,3 блок (участок 54*5м)													
29	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (5525 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2821 руб.)	2,7	153,59	41,43		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	415	303	112		14,38	38,83
				112,16									
30	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (10982 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4737 руб.)	2,7	340,52	152,38		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	919	508	411		21,78	58,81
				188,14	17,49					47		1,55	4,19
31	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01: (Демонтаж стяжки); 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1920 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (828 руб.)	2,7	45,2	10,64		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	122	93	29		4	10,8
				34,56	1,36					4		0,12	0,32
32	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки 462,34 = 1 257,63 - 1,53 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (13733 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5924 руб.)	2,7	462,34	190,48	36,68	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	1248	635	514	99	27,22	73,49
				235,18	21,86					59		1,94	5,24
33	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (Толщина стяжки 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) 11,30 = 64,32 - 0,102 x 519,80 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (2414 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1041 руб.)	2,7	56,5	13,3		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	153	117	36		5	13,5
				43,2	1,7					5		0,15	0,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	5,508	548,30		548,30	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	3020			3020		
35	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли 27,96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1306 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (563 руб.)	2,7	27,96 24,47	3,49		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	75	66	9		2,80	7,56
36	ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; л	81	8,44		8,44	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	684			684		
38	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (6193 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2672 руб.)	0,324	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	362	312	8 1	42	112,75 0,2	36,53 0,06
39	ФССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,176	10 484,00		10 484,00	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	1845			1845		
40	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (7342 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3167 руб.)	2,7	359,81 134,98	42,5 2,7	182,33	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	971	364	115 7	492	14,36 0,2	38,77 0,54
41	Мониторинг цен п.1	Унифлекс ЭКП сланец серый (10*1 м); м2	307,8	42,72		42,72	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	13149			13149		
42	Мониторинг цен п.2	Унифлекс ЭПП, 1х10 м; м2	313,2	36,22		36,22	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	11344			11344		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								34307	2398	1234	30675		278,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								35946	2398	1234	32314		278,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								239180	46521	11378	181281		278,29
Накладные расходы								49415		2396			10,76
Сметная прибыль								21754					
Итого по разделу 3 Ремонт кровли газохода 1,2,3 блок (участок 54*5м)								310349					278,29
Раздел 4. Ремонт температурно-деформационных швов 2 шт. (размеры 1х8м и 1х5м)													10,76


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м примыканий 884,24 = 12 274,64 - 252 х 45,20 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1722 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (743 руб.)	0,26	884,24 325,89	95,39 9,59	462,96	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	230	85	25 2	120	35,5 0,71	9,23 0,18
44	Мониторинг цен п.1	Унифлекс ЭКП сланец серый (10*1 м); м2	65,52	42,72		42,72	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	2799			2799		
47	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 х 11 200,00 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (2968 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1280 руб.)	0,156	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	174	150	4	20	112,75 0,2	17,59 0,03
48	ФССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм; т	0,085	10 484,00		10 484,00	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	891			891		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								4094	235	29 2	3830		26,82 0,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								4282	235	29 2	4018		26,82 0,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								27367	4559	267 39	22541		26,82 0,21
Накладные расходы								4690					
Сметная прибыль								2023					
Итого по разделу 4 Ремонт температурно-деформационных швов 2 шт. (размеры 1х8м и 1х5м)								34080					26,82 0,21
Раздел 5. АКЗ лестницы на площадку обслуживания металлической вставки													
49	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности (Согласно письма СГК от 13.09.2010/718 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (3735 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2328 руб.)	65	3,84 3,84			ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	250	250			0,45	29,25
50	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2 обезжириваемой поверхности 91,12 = 304,46 - 0,032 х 6 667,00 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (777 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (484 руб.)	0,65	91,12 79,36	2,66 0,1	9,10	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	59	52	2	5	9,08 0,01	5,9 0,01
51	ФССЦ-101-5421 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Растворитель марки: № 646; кг	26	10,47		10,47	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	272			272		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ФЕР13-03-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010; 100 м2 окрашиваемой поверхности (на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 128,07 = 658,61 - 0,0023 x 8 897,00 - 0,0113 x 45 140,00 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (986 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (614 руб.)	0,65	256,14 101,52	18,86 0,2	135,76	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	166	66	12	88	9,28 0,02	6,03 0,01
53	Мониторинг цен л.3	ИЗОЛЭП-mastic – эпоксидная антикоррозийная грунт-эмаль; кг	27,3	87,09		87,09	ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	2378			2378		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								3125	368	14	2743		41,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								3284	368	14	2902		41,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								23549	7139	129	16281		41,18
Накладные расходы								5497					0,02
Сметная прибыль								3427					
Итого по разделу 5 АКЗ лестницы на площадку обслуживания металлической вставки								32473					41,18
Раздел 6. Прочее													0,02
54	ФССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	34	42,98	42,98		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	1461		1461			
55	ФССЦлг-03-21-01-036 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 36 км: I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	34	21,65	21,65		ОЗП=19,4 ЭМ=9,22 ЗПМ=19,4 МАТ=5,61	736		736			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2197		2197			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								20256		20256			
Итого по разделу 6 Прочее								20256					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								92284	6270	5275	80739		725,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								96673	6270	5275	85128		725,24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								647843	121638	48636	477569		725,24
Накладные расходы								127101					26,71
Сметная прибыль								56965					
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								37652					95,78
Кровли								289603					588,28
Материалы								467684					26,69


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								16714					41,18
													0,02
Погрузо-разгрузочные работы								13470					
Перевозка грузов автотранспортом								6786					
Итого								831909	✓				725,24
													26,71
В том числе:													
Материалы								477569					
Машины и механизмы								48636					
ФОТ								127497					
Некладные расходы								127101					
Сметная прибыль								56965					
НДС 20%								166381,8					
ВСЕГО по смете								998290,8					725,24
													26,71


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №У114.ТОиР.ЗиС.2021.5271
 АКЗ лестницы на м/к вставку, ремонт кровли газоходов; Дымовая труба 260м с газоходами

Составил:  Короткова Н.Е./Инженер по проектно-сметной работе 1 категории
 (подпись, расшифровка, должность)

Объем и состав работ выдал:  С.В. Свиридов/Начальник КТЦ
 (подпись, расшифровка, должность)

Объем и состав работ подтверждаю:  Белавин О.А./Инженер по рем.ЗиС ОППР
 (подпись, расшифровка, должность)

Объем и состав работ проверены:  Москвин И.Ю./И.о.начальника ОППР
 (подпись, расшифровка, должность)

Расценки проверены:  Ведущий специалист
 ОССО КОМАРОВА Е.Н.
 РАСЦЕНКИ СОГЛАСОВАНЫ

24.08.2024

Без согласования стоимости ТМЦ по прайс-листам
 (счета, коммерческим предложениям, договорам
 поставки, кодам SAP)
 В акт КС-2 включать:
 -только фактически выполненные работы и объемы.