

_____ 2021 г.

АО "Красноярская теплотранспортная компания"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО "Красноярская
теплотранспортная компания"
Иванов С.В.
_____ 2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.2.3.2
(локальная смета)

на Типовые работы при восстановлении нарушенного благоустройства после текущего ремонта тепловых сетей в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах г.Красноярска в 2021 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов
Сметная стоимость строительных работ _____ 7239,600 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 707,507 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2738,97 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 358,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационная машин	на занятых	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Проезжая часть											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-014-05 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОГП=22,34; ЗМ=8,58; ЗПМ=22,34; МАТ=5,57	0,6595 (13460,49) / 1000	10149,45 280,94	9862,86 1184,68	6694	185	6505 781	31,32	20,66
2	ТЕР68-12-4 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОГП=22,34; ЗМ=8,58; ЗПМ=22,34; МАТ=5,57	0,1568 (2240,07) / 100	9948,64 2326,43	7622,21 466,47	1560	365	1195 73	243,35	38,16
3	ФЭСЦпг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОГП=22,34; ЗМ=8,58; ЗПМ=22,34; МАТ=5,57	34,5 15,68*2,2	4,66	4,66	161		161		
4	ФЭСЦпг-03-21-01-016 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 16 км: 1 класс груза (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОГП=22,34; ЗМ=8,58; ЗПМ=22,34; МАТ=5,57	1189 0,6595*1000*1,75+34,5	19,57	19,57	23269		23269		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-04-001-02 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	4,038 (134670,3)/100	3521,95 144,94	2847,67 206,9	14222	585	11499 835	15,72	63,48
6	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	492,636 403,871,22	185,2		91236				
7	ТЕР27-04-001-04 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (3,6 Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 69,6 (700) ЗМ=0,65 к раск.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,077 (0,081346)/100	3505,83 224,97	2751,52 201,12	3776	242	2863 217	24,19	26,05
8	ТСЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	135,7 107,71,26	142		19269				
9	ТЕР27-06-026-01 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов (1 т) 60,21 = 1 392,95 - 1,03 x 1 293,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,269 134670,2/1000	60,21	60,21 8,4	16		16 2		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	прайс-лист 2020г	Битум (Т) МАТ=23600/1,25,57 (И-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,6%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СГК" №12-3-448/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	0,2771	3693,24 23600/1,25,57			1023			
11	ТЕР27-06-020-10 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 3 770,39 = 44 456,67 - 0,0108 x 1 244,92 - 91,4 x 445,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,346 1346 / 1000	3770,39 423,98	3014,65 289,37	5075	571	4058 389	38,3	51,55
12	ТЕР27-06-021-10 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10 (1000 м2 покрытия) 1,00 = 5 075,97 - 0,0014 x 1 244,92 - 11,4 x 445,02 (коэф. кратности до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расц.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,346 1346 / 1000	4		5	5		0,36	0,48
13	прайс-лист 2020г	Битум (Т) МАТ=23600/1,25,57 (И-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,6%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СГК" №12-3-448/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	0,022 0,0145+0,0075	3693,24 23600/1,25,57		81				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	прайс-лист 2020г	Асфальтобетонная смесь марка 2 (Т) МАТ=29600/1,2/5,57 ИН-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,63% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СГК" №12-3-448/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	184,38 123+61,38	461,65 29600/1,2/5,57		85119				
15	ТЕР27-06-020-01 Гр.Миксент Крайонор, фр. от 12 т1,10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 3.656,12 = 48.622,38 - 0,0108 х 1.244,92 - 96,6 х 465,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,346 1346 / 1000	3656,12 423,98	3005,99 289,06	4921	571	4046 389	38,3	51,55
16	ТЕР27-06-021-01 Гр.Миксент Крайонор, фр. от 12 т1,10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 6,74 = 5.639,22 - 0,0014 х 1.244,92 - 12,1 х 465,35 (коэф. кратности до толщ.5см ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ПЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,346 1346 / 1000	13,48 2	11,48	18	3	15	0,18	0,24
17	прайс-лист 2020г	Битум (Т) МАТ=23600/1,2/5,57 ИН-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,63% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СГК" №12-3-448/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	0,018 0,0145+0,0038	3693,24 23600/1,2/5,57		66				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	прайс-лист 2020г	Асфальтобетонная смесь марки 3 тип Б (1) МАТ=3186/1,26.57 (И-ГК-В1/У4-02 табл. 1 Транспортные затраты, МАТ=4,6%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СТК" №12-3-4/В20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	162,57 130+32,57	498,59 3186/1,26.57		81056				
Раздел 2. Тротуар										
19	ТЕР01-01-014-05 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,161 (700*0,23)/1000	10349,45 280,94	9862,86 1184,68	1634	45	1588 191	31,32	5,04
20	ТЕР68-12-4 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,067 (134*0,05)/100	9948,64 2326,43	7622,21 466,47	667	156	511 31	243,35	16,3
21	ФЭСЦп-01-01-01-043 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	14,74 6,72.2	4,66	4,66	69		69		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФССИП-03-21-01-016 Грузов Микстрон РФ, от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км: 1 класс груза (1 т груза) (Перевоз от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	296 161*1,75+14,74	19,57	19,57	5793		5793		
23	ТЕР27-04-001-02 Гр.Микстрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	1,26 (700*0,18)/100	3521,95 144,94	2847,67 206,9	4438	183	3588 261	15,72	19,81
24	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	153,72 128*1,22	185,2		28469				
25	ТЕР27-07-001-01 Гр.Микстрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных на литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) 376,33 = 3 631,41 - 0,06 х 1 293,02 - 7,14 х 445,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	7 700 / 100	376,33 161,48	111,9 0,63	2634	1130	783 4	15,12	105,84
26	ТЕР27-07-001-02 Гр.Микстрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) 41,70 = 580,17 - 1,21 х 445,02 (коэффициенты до толщ.бсм ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расч.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ЗГМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	7 700 / 100	166,8 99,12	67,66	1168	694	474	9,28	64,96

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	прайс-лист 2020г	Битум (т) МАТ=23800/1,25,57 (И-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,5%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Пределные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СТК" №12-3-449/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	0,42	3693,24 23800/1,25,57		1551				
28	прайс-лист 2020г	Асфальтобетонная смесь марка 3 тип Б (т) МАТ=3186/1,25,57 (И-ГК-В1/У4-02 табл.1 Транспортные затраты МАТ=4,5%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Пределные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) МАТ=5,57 ИПЦ (Письмо ООО "СТК" №12-3-449/20 от 11.02.2020) МАТ=1,04	83,86 49,98+33,88	498,59 3186/1,25,57		41812				
Раздел 3. Устройство бортовых камней										
29	ТЕРр68-14-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Пределные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	3,14 314/100	2395,58 677,82	1717,76 104,06	7522	2128	5394 327	68,26	214,34

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФССИпг-01-01-01-043 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	25,12 3140,50,12+3140,50,04	4,66	4,66	117		117		
31	ФССИпг-03-21-01-016 Грузы Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 16 км. 1 класс груза (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	25,12	19,57	19,57	492		492		
32	ТЕР01-01-014-05 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗП=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,022 (0,35*0,1*628) / 1000	10149,45 280,94	9862,86 1184,68	223	6	217 26	31,32	0,69

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФССЦИп-03-21-01-016 (Письмо Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км. I класс груза (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2007 с ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	38,5 221,75	19,57	19,57	753		753		
34	ТЕР27-06-027-01 (Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Добавка гравия, песка или песчано-равинной смеси (100 м3 добавок в рыхлом состоянии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,2198 (0,35*0,1*628)/100	20675,48	656,96 58,17	4544		144 13		
35	ТЕР27-02-010-02 (Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	3,14 314/100	5242,02 740,26	99,05 10,1	16460	2324	311 32	76,08	238,89
36	ТСЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	157	205,24		32223				
37	ранее демонтирован	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СГК" №04-10-29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	157							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР27-02-010-02 Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: (100 м бортового камня) 4 622,66 = 5 242,02 + (5,074 - 5,9) x 718,86 + (0,0166 - 0,06) x 636,24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГЛМ=22,34; МАТ=5,57	3,14 314 / 100	4622,66 740,26	99,05 10,1	14515	2324	311 32	76,08	238,89
39	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГЛМ=22,34; МАТ=5,57	157	153,17		24048				
40	ранее демонтирован	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГЛМ=22,34; МАТ=5,57	157	153,17		24048				
Раздел 4. Брусчатка										
41	ТЕРР68-20-1 Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГЛМ=22,34; МАТ=5,57	1,12 112 / 100	163,82 163,82		183	183		18,68	20,92
42	ТЕРР01-01-014-05 Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 прунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГЛМ=22,34; МАТ=5,57	0,0381 (2240,17) / 1000	10149,45 280,94	9862,86 1184,68	387	11	376 45	31,32	1,19

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФССИП-03-21-01-016 Грузы Мусорной РД от 30.01.14 №31/р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км. I класс груза (1 т груза) (Перевоз от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТГ" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	66,68 38,17,75	19,57	19,57	1305		1305		
44	ТЕР27-04-001-01 Гр.Мусорная Краевог.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТГ" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	0,224 (2240,10) / 100	3235,35 144,94	2712,31 195,57	725	32	608 44	15,72	3,52
45	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТГ" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	24,64 22,47,1	205,9		5073				
46	ТЕР27-07-005-01 Гр.Мусорная Краевог.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТГ" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	22,4 224 / 10	278,44 114,87	138,15 9,19	6237	2573	3095 206	10,5	235,2
47	ТСЦ-403-0371	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Предельные провозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТГ" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОЗГ=22,34; ЗМ=8,58; ЗГМ=22,34; МАТ=5,57	114,25 228,570,5	173,16		19784				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ранее демонтированная	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОГТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	114,25 228,57/0,5							

Раздел 5. Устройство газонов

49	ТЕР01-01-014-05 Гр. Министров Краенор.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка проекта с погрязкой на автомобильно- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОГТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	0,407 (2711/0,15) / 1000	10149,45 280,94	9862,86 1184,68	4131	114	4014 482	31,32	12,75
50	ФССЦП-03-21-01-016 Правка Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км. 1 класс груза (1 т груза) (Перевод от ФЕР к ТЕР 2001г ЗМ=1,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОГТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	712,25 4071,75	19,57	19,57	13939		13939		
51	ТЕР47-01-046-03 Гр. Министров Краенор.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОГТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	27,11 2711/100	3665,15 320,63	8,67 1,04	99362	8692	235 28	35,08	961,02
52	ТЕР47-01-047-01 Гр. Министров Краенор.кр. от 12.11.10 №237-О	Посев луговых газонов тракторной сеялкой (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Предельные проанозные индексы изменения сметной стоимости работ на 2021г (Письмо ООО "СТК" №04-10- 29/19 от 25.12.2019г) ОГТ=22,34; ЗМ=8,58; ЗТМ=22,34; МАТ=5,57	0,2711 2711/10000	29454,45 7,2	187,25 21,7	7985	2	51 6	0,65	0,18
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						709858	23124	97895 4414		2361,71

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						72179	26593	105747		2738,97
В том числе, справочно:						11321	3469	7852		357,2565
МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 19, 32, 42, 49, 2, 20, 29, 41, 3, 21, 30, 5, 7, 9, 11-12, 15-16, 23, 25-26, 34-35, 38, 44, 46, 51-52)								662		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						4828177	594087	907310		2738,97
Накладные расходы						757462		113420		
В том числе, справочно:										
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 48455) (Поз. 1, 19, 32, 42, 49)						39249				
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 83842) (Поз. 2, 20, 29, 41)						73781				
98% = 115%*0,85 ФОТ (от 224226) (Поз. 51-52)						219741				
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 350984) (Поз. 5, 7, 9, 11-12, 15-16, 23, 25-26, 34-35, 38, 44, 46)						424691				
Сметная прибыль						421637				
В том числе, справочно:										
34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 48455) (Поз. 1, 19, 32, 42, 49)						16475				
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 83842) (Поз. 2, 20, 29, 41)						40244				
61% = 90%*(0,85*0,8) ФОТ (от 224226) (Поз. 51-52)						136778				
65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 350984) (Поз. 5, 7, 9, 11-12, 15-16, 23, 25-26, 34-35, 38, 44, 46)						228140				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						190351				46,38
Благоустройство (ремонтно-строительные)						256842				333,18
Поручно-разгрузочные работы						3423				
Перевозка грузов автотранспортом						390828				
Автомобильные дороги						1454725				1265,53
Материалы						1359916				
Материалы для строительных работ						1220590				
Озеленение, Защитные лесонасаждения						1130601				1093,88
Итого						6007276				2738,97
В том числе:										
Материалы						3326780				
Машины и механизмы						907310				
ФОТ						707507				
Накладные расходы						757462				
Сметная прибыль						421637				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утилизация отходов (15,78+6,733+25,12/2,4)*900/1,2*1,04						25724				
Итого						6033000				
НДС 20% от 6033000						1206600				
ВСЕГО по смете						7239600				2738,97

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе ОПТР _____ О.С. Андриянова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ОПТР _____ Л.Р. Костюнина
(должность, подпись, расшифровка)