

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Назаровская ГРЭС»

О.А. Ворошилов

« 30 » 12 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на объектах

1.		Сведения о Заказчике работ
	1.1.	Наименование Заказчика работ: АО «Назаровская ГРЭС»
	1.2.	Адрес расположения объекта: 662204, г. Назарово, АО «Назаровская ГРЭС»
2.		Общие положения.
	2.1.	Наименование работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности и покос травы на объектах АО «Назаровская ГРЭС»
	2.2.	Основание для проведения работ: <ul style="list-style-type: none"> – Повышение общей пожаробезопасности на территории АО «Назаровская ГРЭС»; – Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам при необходимости проведения плановых и ремонтных работ. – Эксплуатационная программа 2020 г.
	2.3.	Цель, назначение выполнения работ: Поддержание в эксплуатационном состоянии территории
3.		Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.
	3.1.	Место выполнения работ: Территория КТЦ, плотина Назаровской ГРЭС, подводящие каналы БНС, вдоль технологических трубопроводов; Территория ОРУ-110, 220, 500, пристанционный узел; зона отчуждения за эл.цехом. Магистральные тепловые сети АО «Назаровская ГРЭС» (ЦОТС): -от АО «Назаровская ГРЭС» до ПВ-5(город) -от ПВ-3а в сторону ПВ-1а(город); -от АО «Назаровская ГРЭС» до ТК-0101(п. Строитель); - от АО «Назаровская ГРЭС» до ТК-0201(п. Бор); Территория УКХО: пятиметровая зона за ограждением НГРЭС от водозабора № 2 до ОРУ -500, от здания Мастерских КЭСР до модульного здания. Территория складского хозяйства и участок с внешней стороны охранного периметра, пожарный гидрант- 17, ПГ-18, ПГ-19, ПГ-20, вдоль складов № 1-20; Участок с внешнего периметра территории СХ от ворот территории склада до ворот восточной проходной Территория ЦТП: - территория ограждения периметра НГРЭС от ворот восточной проходной до калитки на вагоноопрокидывателя .
	3.2.	Сроки выполнения работ: Общий срок: начало - с момента заключения договора, окончание – 30.09.2020г.
	3.3.	Условия выполнения работ: Работы ведутся в соответствии с оформлением наряда – допуска и АКТ-допуска.
	3.4.	Особые условия выполнения работ: Исполнитель должен осуществлять своевременную погрузку древесно-кустарниковой растительности, используя собственные средства и транспорт.
4.		Объем выполняемых работ и применяемых материалов.
	4.1.	Объем работ: Вырубка кустарниковой растительности на территории: -КТЦ и вдоль технологических трубопроводов (вырубка- 2,5 га, срезка- 1 га, сгребание – 2,3 и погрузка кустарников - 3,24 т.;

		<p>ЦОТС: Вдоль магистральной теплотрассы (вырубка вручную – 11000 м², сгребание граблями -4,3 га и погрузка кустарников – 5 т.)</p> <p>Складское х-во, участок с внешней стороны охранного периметра (вырубка, срезка, сгребание и погрузка кустарников) S=0,03 га, погрузка 0,02 т.;</p> <p>Территория ЦТП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - территория за ограждением периметра НГРЭС от ворот восточной проходной до калитки на вагоноопрокидывателя S=1845 м², погрузка 0,11 т <p>Территория УКХО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пятиметровая зона за периметром ограждением НГРЭС от водозабора № 2 до ОРУ -500 S=0,097 га - пятиметровая зона за периметром ограждением НГРЭС от здания Мастерских КЭСР до модульного здания S=0,146 га, погрузка – 1 т. <p>Покос растительности на территории:</p> <p>ОРУ-110, 220, 500 пристанционного узла – (выкашивание и уборка растительности) S=16 га*3 раза за сезон, газонокосилкой;</p> <p>Зона отчуждения за эл.цехом S=7464 м²</p> <p>Плотина Назаровской ГРЭС и подводящие каналы БНС (выкашивание мотокошей и уборка растительности S=66646 м²);</p> <p>Складское хоз-во (выкашивание, уборка растительности):</p> <ul style="list-style-type: none"> - участок с внешней стороны охранного периметра ПГ (пожарный гидрант)-17; ПГ-18; ПГ-19; ПГ-20. S= 0,3 га) -участок с внешнего периметра территории СХ от ворот территории склада до ворот восточной проходной S=0,3 га)
	4.2.	<p><i>Используемые материалы и оборудование:</i></p> <p>Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется механизировано и вручную, покос травы осуществляется газонокосилкой.</p> <p>Наличие необходимого оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты выполняются иждивением Подрядчика полностью.</p>
	5.	Основные технические требования к выполняемым работам.
	5.1.	<p><i>Наличие технической документации.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведомость объемов работ приложение №1-6
	5.2.	<p><i>Применяемые нормативно-технические документы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Постановление РФ о противопожарном режиме от 25 апреля 2012 г. № 390 – РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями) – Стандарт «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01. – «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Раздел 4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» (РД 34.03.201-97) – Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00). – СП 82.13330.2016 Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
	5.3.	<p><i>Контроль и приемка выполненных работ:</i></p> <p>В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией.</p>
	5.4.	<p><i>Качество работ:</i></p> <p>Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям договора.</p>
	6.	Требования к подрядчику.
	6.1.	<p><i>Привлечение субподрядчиков:</i></p> <p>Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается.</p>

6.2.	<p>Компетентность, квалификация, опыт:</p> <p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 2,5 млн.руб. в год, за любой из трех последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации.</p> <p>Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).</p>
6.3.	<p>Соответствие подрядчика требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению внутриобъектового режима.</p> <p>Персонал подрядной организации должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах АО «Назаровская ГРЭС» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Назаровская ГРЭС», Стандартом «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01 и другими действующими локальными нормативными актами Заказчика.</p>
6.4.	<p>Трудовые ресурсы.</p> <p>Наличие необходимого количества специалистов (ИТР – 1 ед с IV группой ЭБ; не менее 6 человек косарей с III группой ЭБ и не менее 6 человек разнорабочих, имеющих соответствующие удостоверения на присвоение группы по электробезопасности при оказании услуг на территории действующих электроустановках выше 1000В. Иметь аттестацию, согласно правилам безопасности, при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153-34.03.204.</p> <p>Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страницей трудовых книжек работников или либо выписка из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)</p>
6.5.	<p>Производственная база, материально-технические ресурсы.</p> <p>Подрядная организация должна быть обеспечена инструментами и оборудованием для проведения расчистки вручную. Используемые инструменты (бензопилы не менее 6 единиц, триммер бензиновый не менее 7 ед., садовый инвентарь (секаторы, лопаты и т.д.) должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. Применение средств защиты от термических рисков дуги. Средства индивидуальной защиты, средства защиты от укуса клеща.</p> <p>Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР</p>
7.	Стоимость предложения
7.1.	Стоимость предложения участника (стоимость договора на выполнение работ): определяется сметой.
8	Приложения:
8.1.	Приложение №1-6. Ведомость объемов работ

Зам. главного инженера по эксплуатации

Зам. директора по ОП и АХВ

Начальник КТЦ

Начальник ЭЦ

Начальник ЦОТС

Начальник ЦТП

Начальник ОУМТР

Начальник УКХО

В.М. Полухин

Т.М. Зиновьева

Манаев Д.Г.

С.В. Курнев

С.М. Лукин

В.Н.Тараев

Ю.А.Матвеев

Шабунин В.И.