

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

Директор Филиала «Тепловые сети»  
АО «СИБЭКО»

В.Г. Тузовский

2020 г.

№ \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Ремонт зданий и сооружений

(наименование строений)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.3.2.3.2

(локальная смета)

ЦТП-425 ул. Серебряникова, 4 (инв. №192, 2594)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах ООО "СТК" Письмо №04-10-6/19 от 31.01.2019 "О прогнозных индексах на 2020г."

Сметная стоимость 532 064,80 руб.  
Средства на оплату труда 117 022,00 руб.  
Сметная трудоемкость 719,08 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	2,678	176,63	47,64		ОЗП=18,69 ЗМ=8,86 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	7589	6456	1133		16,54	44,29
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)		128,98									
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6069 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3099 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР58-16-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2. 100 мест  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (8176 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (5988 руб.)	0,46	2593,93  1323,55	149,36  15,96	1 121,02	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	14774	11379	610  137	2785	149,365  1,567	68,72  0,73
3	ФЕР20-02-012-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	(Демонтаж) Установка дефлекторов диаметром патрубков: 800 мм; 1 Дефлектор  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;  МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1942 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (998 руб.)	2	53,78  47,52	6,27  0,12		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1888	1777	111  5		5,5706  0,0092	11,14  0,02
4	ФЕР20-02-012-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка Дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм; 1 Дефлектор  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4854 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2494 руб.)	2	149,35  118,8	15,66  0,31	14,89	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	4880	4441	278  12	161	13,9265  0,023	27,85  0,05
5	ФССЦ-301-0267 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм; шт.	2	861,40		861,40	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	9303			9303		
6	ФССЦ-509-0175 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Устройство натяжное, компл.	2	152,20		152,20	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1644			1644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФЕР20-02-005-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заслонов воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: Диаметр до 1000 мм; 1 шт.	2	7,57 34,56	5,27 0,16	31,75	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1728	1292	94 6	342	3,8526 0,0115	7,71 0,02
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)											
8	ФССЦ-301-1904 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 800 мм; шт.	2	247,65		247,65	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	2675			2675		
9	ФЕР07-01-028-11 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м; 100 шт. сборных конструкций	0,02	5994,41 2204,8	2603,7 269,51	1 185,90	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1415	824	462 101	129	231,84 19,964	4,64 0,4
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)											
10	ФССЦ-103-0253 Приказ Министров России от 24.01.17 №41/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм; м	2	1 310,80		1 310,80	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	14157			14157		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)											
11	ФЕР12-01-028-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона; 100 м2 кровли	2,306	5981,08 54,3	16,2 0,47	5 910,57	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	76273	2340	332 20	73601	6,1295 0,0345	14,13 0,08
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)											
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2407 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1038 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР12-01-029-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам. Высота до 600 мм. без фартука. 100 м примыканий	0,24	6394,57	18,3	6 201,04	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	8862	786	39	8037	19,32	4,64
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,31	175,24						1		0,023	0,01
13	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. 100 м2 покрытия	0,259	10023,49	26,89	8 890,58	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	17850	5354	62	12434	129,6625	33,58
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	3,11	1106,02						15		0,23	0,06
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (5476 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2362 руб.)											
14	ФЕР58-20-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок на листовой стали (посков, сандачков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м; 100 м	0,3792	4356,06	11,05	3 724,85	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	12060	4395	37	7628	72,703	27,57
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2,17	620,16						15		0,161	0,06
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (3131 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2293 руб.)											
15	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель перилами; 100 м ограждения	0,36	3164,56	63,69	3 032,91	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	6557	457	204	5896	7,6705	2,76
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	4,51	67,97						30		0,3335	0,12
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (497 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (214 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФЕР81-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,432	6272,82	41,7	2 279,66	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	37382	31904	160	5318	440,519	190,3
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)		3951,46	18,01					145		1,334	0,58
17	ФЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (ремонт ж/бет перекрыщев); 1 м3	0,27	1914,08	39,24	1 613,91	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	3764	1317	94	2353	30,843	8,33
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)		260,94	2,17					11		0,161	0,04
18	ФЕР06-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции	3,36	1095,02	18,04	379,47	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	51226	43802	638	6886	80,73	271,25
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)		697,51									
		НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (45554 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23653 руб.)											
Итого по разделу 1 Крылья								435306					716,91
Раздел 2. Прочие работы													2,17
19	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	16,71	42,98	42,98		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	6378		6378			
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
20	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км; 1 класс груза; 1 т груза	16,71	11,42	11,42		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1695		1695			
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Прочие работы													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								8073	116524	12227	153349		716,91
Накладные расходы								104072		498			2,17
Сметная прибыль								57207					
Итого по смете:								435306					716,91
Итого по разделу 2 Прочие работы								8073					2,17
Итого								443379					716,91
В том числе:													2,17
Материалы								153349					
Машины и механизмы								12227					
ФОТ								117022					
Накладные расходы								104072					
Сметная прибыль								57207					
НДС 20%								88675,8					
ВСЕГО по смете								532054,8					716,91
													2,17

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Шальнев Н.Н.

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Шальнев Н.Н.

Шальнев Н.Н.

Шальнев Н.Н.

Шальнев Н.Н.