


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала "Тепловые сети" АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" " 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Стройка: Текущий ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2020 г.

Объект: ЦТП-ц25 по ул. Серебрянниковская, 4 (инв. № 192\_2594)

№п/п	Виды работ	Ед. Изм.	Кол-во	Ед. Изм.	Кол-во
1	КРОВЛЯ				
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	кв.м.	267,8	тн.	1,34
3	Ремонт выравнивающих стяжек	кв.м.	46,1	тн.	15,2
4	Демонтаж дефлекторов Ø700мм без сохранения	шт.	2,00	тн.	0,02
5	Установка дефлекторов Ø700мм на патрубки высотой 1000мм с дроссель-клапаном круглого сечения Ø700мм с ручным управлением	шт.	2		
6	Устройство защитного слоя покрытия кровли из геотекстиля	кв.м.	230,6		
7	Устройство кровель плоских из ПВХ мембраны	кв.м.	230,6		
8	Устройство примыкания кровли и парапета из ПВХ мембраны	кв.м.	37,2		
9	Установка прижимной планки	п.м.	24,0		
10	Устройство покрытия парапета из тонколистовой оцинкованной стали	п.м.	25,9		
11	Смена обделок из листовой стали шириной до 1м с герметизацией стыков (карниз)	п.м.	37,92	кв.м.	
12	Установка металлического ограждения на крыше	п.м.	36,0		
13	Ремонт железобетонных перемычек	шт.	9,00	куб.м.	0,27
14	Оштукатуривание оконных пролетов (до 3 см)	кв.м.	43,2		
15	Установка и разборка инвентарных лесов трубчатых высотой 7 м для ремонта ж.б. перемычек	кв.м.	336		
16	Прочие работы (погрузка строительного мусора в самосвалы, перевозка строительного мусора и т.п.)			тн.	1,36

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Степенные условия - застроенная часть города

Начальник ОПГР



Н.А. Киселев

Руководитель группы по зданиям и сооружениям



С.В. Кондрашкин