

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

Директор филиала «Тепловые сети»  
АО «СИБЭКО»  
В.Г. Тузовский

№ \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Ремонт зданий и сооружений  
(наименование строений)

2020 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.3.2.3.1

(покалывная смета)

на \_\_\_\_\_ ЦТП-006 ул.Б.Богаткова,50(инв.№109020\_015976\_7913);

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах ООО "СГК" Письмо №604-10-6/19 от 31.01.2019 "О прогнозных индексах на 2020г."

Сметная стоимость	2 062 677.60	руб.
Средства на оплату труда	412 084.00	руб.
Сметная трудоемкость	2 540.01	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Крыша</b>													
1	01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов: 100 м2 покрытия	2,7788	176,63	47,64		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	7675	6699	1176		16,54	45,95
		Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр		128,98									
		(МДС 35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)											
		НР 94% = 110% от ФОТ; (6297 руб.) СП 48% = 70% от ФОТ; (3216 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка). 100 м2 стяжки  ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (10820 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4668 руб.)	2,4001	391,61 216,37	175,24 20,11		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	13441	9706	3735 902		25,0424 1,7848	60,1 4,28
3	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 150мм) (Разборка). 100 м2 стяжки  (ПЗ=135; ОЗП=135; ЗМ=135 к расх.; ЗПМ=135; МАТ=135 к расх.; ТЗ=135; ТЗМ=135); ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (51032 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22014 руб.)	2,4001	1403,46 1073,09	330,37 42,23		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	55178	48137	7041 1894		124,2 3,726	298,09 8,94
4	ФЕР12-01-014-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий перим (чистый) бетоном (400мм); 1 м3 уездителя  (демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (58949 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (25429 руб.)	96,003	52,89 29,21	23,68 3		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	72599	52411	20188 5382		3,7444 0,2666	359,47 25,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР053-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство проназлы и расширения швов панелей перекрытий. Распором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков	0,78	609,6 <u>583,43</u>	1,00	25,17	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	8618	8505	7	106	57,14	44,57
6	ФЕР07-01-027- 07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м, 100 шт. сборных конструкций  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (3843 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2008 руб.)	0,06	8948,72 <u>2556,39</u>	6392,33 <u>530,96</u>		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	6273	2867	3406 <u>595</u>	2897	281,8512 <u>39,33</u>	16,91 <u>2,36</u>
7	ФЕР07-01-027- 07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м, 100 шт. сборных конструкций  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (4803 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2510 руб.)	0,06	19507,44 <u>3195,49</u>	7990,41 <u>663,7</u>	8 321,54	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	10537	3563	4257 <u>744</u>	2697	352,314 <u>49,1625</u>	21,14 <u>2,95</u>
8	Материал заказчика	Плита 3 ПГ 6-6 (5970х2980х300мм); шт	6	3 826,85		3 826,85	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	123990			123990		

## ЛК Гранд-Смета

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР-46-03-010-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup> ; 100 отверстий	0,02	1349,58 367,48	962,1 104,01		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	316	145	171		40,7445 10,3385	0,81 0,21
		МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (173 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (88 руб.)											
10	ФЕР-20-02-012-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм; 1 дефлектор (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1305 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (670 руб.)	2	35,34 31,98	3,36 0,06		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1255	1195	60		3,749 0,0046	7,5 0,01
11	ФЕР-20-02-012-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм; 1 дефлектор (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1305 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (670 руб.)	2	98,36 79,95	8,4 0,16	10,04	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	3246	2988	149		9,3725 0,0115	18,75 0,02
12	ФССЦ-301-5677 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 630 мм; шт. (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1305 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (670 руб.)	2	1 625,68		1 625,68	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	17557				17557	
13	ФССЦ-509-0175 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Устройство натяжное; компл.	2	152,20		152,20	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1644				1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР20-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка застойных воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом. Диаметр до 800 мм(диам.630мм); 1 шт.	2	58,6 27,65	5,2 0,16	25,76	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1404	1033	92 6	279	3,082 0,0115	6,16 0,02
15	ФССЦ-301-1904 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 800 мм(диам.630мм); шт.	2	247,65		247,65	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	2675			2675		
16	ФЕР07-01-028-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м, 100 шт. сборных конструкций	0,02	5994,41 2204,8	2603,7 269,51	1185,90	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1415	824	462 101	129	231,84 19,964	4,64 0,4
17	ФССЦ-103-0233 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм; м	2	705,66		705,66	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	7621			7621		
		(МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1027 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (537 руб.)											

## ЛК Гранд-Смета

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж воронок водосточных. 1 воронка (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2	19,96 13,2	6,76 0,06		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	613	493	120		1,3524 0,0046	2,7 0,01
19	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воронок водосточных. 1 воронка (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1351 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (694 руб.)	2	397,96 32,99	16,91 0,16	348,06	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	5293	1233	300	3760	3,391 0,0115	6,76 0,02
20	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1556 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (988 руб.)	0,18	814,57 729,93	18,32 4,04	66,32	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	2549	2456	29	64	87,837 0,299	15,81 0,05
21	ФЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (3303 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1697 руб.)	0,18	9133,29 895,11	228,24 5,75	8 009,94	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	11162	3011	365	7786	91,7125 0,4255	16,51 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕРР53-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен(параллель подпять на 3 кирпича). 100 м3 кладки  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (2386 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1831 руб.)	0,029	90488,53  5425,63	3875,04  605,48	81 187,86	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	16653	2941	998	12714	647,45  44,85	18,78  1,3
23	ФЕР12-01-013- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитками: на пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой; 100 м2 утепленного покрытия  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (9846 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4247 руб.)	2,4001	5330,33  206,2	156,37  9	4 967,77	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	76967	9249	3333	64385	24,173  0,667	58,02  1,6
24	ФЕР12-01-013- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расцене 12-01-013-01 (до трех слоев); 100 м2 утепленного покрытия  (в три слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (14317 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6176 руб.)	2,4001	10151,14  294,88	299,62  18,01	9 556,64	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	143473	13228	6386	123859	34,569  1,334	82,97  3,2
25	ФЕР12-01-015- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: оклеенной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (8788 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3791 руб.)	2,4001	1822,79  189,28	92,41  2,79	1 541,10	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	30434	8491	1970	19973	20,1365  0,207	48,33  0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Утепление покрытий: керамзитом (Устройство разуклонки): 1 м3 утеплителя	36	233,66 27,27	34,7 4,4	171,70	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	62816	18346	11092 2964	33378	3,496 0,391	125,86 14,08
27	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набегинок (сеткой ВР-1 100*100мм): 1 т (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (21736 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (9376 руб.)	0,84	6107,05 128,79	42,67 2,48	5 935,60	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	29264	2022	318 39	26924	14,536 0,184	12,21 0,15
28	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм: 100 м2 стяжки (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (13525 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5834 руб.)	2,4001	1321,48 270,46	219,05 25,14	831,97	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	27564	12132	4669 1128	10783	31,303 2,231	75,13 5,35
29	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 80мм): 100 м2 стяжки (до толщины 80мм ТЗ=65 (ОЗП=65; ЗМ=65 к расц.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расц.; ТЗ=65; ТЗМ=65); МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (30713 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (13249 руб.)	2,4001	4290,96 645,84	198,84 25,42	3 446,30	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	77875	28971	4238 1140	44666	74,75 2,2425	179,41 5,38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР12-01-028-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой раздельного слоя по утеплителю, несущее основание из: Бетона, 100 м2 кровли	2,4001	5981,08 54,3	16,2 0,47	5 910,57	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	79385	2436	345 21	76604	6,1295 0,0345	14,71 0,08
31	ФЕР12-01-029-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам, высотой до 600 мм без фартука, 100 м примыканий	0,25	6394,57 175,24	18,3 0,31	6 201,04	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	9231	819	41 1	8371	19,32 0,023	4,83 0,01
32	ФЕРР88-20-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м, 100 м	0,6312	4356,06 620,16	11,05 2,17	3 724,85	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	20074	7316	62 26	12696	72,703 0,161	45,89 0,1
33	ФЕР09-03-029-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций	0,15	1234,1 349,92	795,67 87,69	88,50	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	2113	981	1060 246	72	37,2255 6,486	5,58 0,97
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (5213 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3818 руб.)											
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (945 руб.) СП 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ; (712 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ-201-0650 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0,15	7 571,00		7 571,00	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	6133			6133		
35	ФЕР13-06-003- 01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками/очистка металлическими щетками площадок от ржавчины в помещении ЦТП; 1 м2 очищаемой поверхности  (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2034 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1268 руб.)	32	4,42 4,42			ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	2641	2641			0,52	16,56
36	ФЕР13-03-002- 04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гр-02 (площадки); 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (300 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (187 руб.)	0,32	278,6 65,03	10,84 0,12	202,72	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	770	369	31	350	6,1065 0,0115	1,95
37	ФЕР13-03-004- 26 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических осрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(лестницы; площадки); 100 м2 окрашиваемой поверхности  (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (470 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (293 руб.)	0,407	656,77 79,9	14,31 0,23	562,56	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1896	608	52	1236	8,809 0,023	3,59 0,01
Итого по разделу 1 Кровля								1338569					1619,69 77,69
Раздел 2. Бетонная отмостка													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР86-18-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка швов цементным раствором в откоске (заделка трещин в цементно-песчаным раствором); 1 м шва  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 86%=104%*0,85 от ФОТ; (1934 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1055 руб.)	63,12	6,61 1,41		5,20	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	4532	2198		2334	0,18	15,29
								7521					15,29

Итого по разделу 2 Бетонная отмостка

Раздел 3. Проемы

Ворота													
39	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2044 руб.) СП 58%=85%*0,85 от ФОТ; (1540 руб.)	0,3	2351,36 375,52	1975,85 97,9		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	7369	2106	5263 549		37,3278 6,9874	11,2 2,1
40	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3183 руб.) СП 58%=85%*0,85 от ФОТ; (2398 руб.)	0,327	3849,32 536,45	2822,64 139,85	490,23	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	12341	3279	8196 855	866	53,3255 9,982	17,44 3,26
41	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо копадных поверхностей покрытий и перекрытий (утепление ворот); 1 м3 изоляции  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (732 руб.) СП 48%=70%*0,85 от ФОТ; (413 руб.)	0,45	1151,19 102,37	34,52	1 014,29	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	3464	861	138	2465	10,89	4,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка ворот стальными профилированными листом, 100 м2  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (665 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (651 руб.)	0,18	389,36 332,06	43,94 1,86	13,36	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1209	1117	70 6	4828	37,4785 0,138	6,75 0,02
43	ФС СС-101-4527 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 (Применительно): м2	18	49,67		49,67	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	4828				4828	
44	ФЕР056-12-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена дверных приборов: петли; 100 шт. приборов  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (767 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (548 руб.)	0,06	2448,61 977,03		1 471,58	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1572	1096		476	114,54	6,87
45	ФЕР056-12-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена дверных приборов: ручки-кнопки; 100 шт. приборов  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (21 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (15 руб.)	0,01	2647,99 160,09		2 487,90	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	164	30		134	18,77	0,19
Окна													
46	ФЕР056-1-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (809 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (578 руб.)	0,05	1389,8 1209,48	180,32 27,65		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	1210	1130	80 26		148,0395 2,4725	7,4 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (648 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (463 руб.)	0,1125	458,7 425,27	33,43 14,44		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	928	895	33 30		53,0285 1,0695	5,97 0,12
48	ФЕР10-0-1-034- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: пухляк с площадью проема более 2 м2; 100 м2 проемов  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (2926 руб.) СП 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ; (1258 руб.)	0,1125	145809,85 1381,31	450,24 10,25	143 978,30	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	90821	2904	450 22	87467	158,0445 0,759	17,78 0,09
Итого по разделу 3 Проемы								143756					78,5 5,71

## Раздел 4. Внутренняя отделка

49	ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (43874 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (26193 руб.)	2,3934	2617,8 1453,46	24,08 10,41	1 140,26	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	80266	65017	512 466	14737	164,0475 0,7705	392,63 1,84
50	ФЕР15-04-007- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличных: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (13282 руб.) СП 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ; (5522 руб.)	2,3934	900,16 333,49	10,34 0,14	556,33	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	22328	14918	220 6	7190	37,6395 0,0115	90,09 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФЕР62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (9257 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (5445 руб.)	2,16	1957,8  335,64	9,61  1,55	1 612,55	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	32543	13550	184  63	18809	36,847  0,115	83,91  0,25
52	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (29285 руб.) СП 54%=80%*0,85 от ФОТ; (15208 руб.)	2,16	1095,02  697,51	18,04	379,47	ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	32931	28159	346	4426	80,73	174,36
Итого по разделу 4 Внутренняя отделка								316132					741,01  2,12

## Раздел 5. Прочие работы

53	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	20,148	42,98	42,98		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	7690		7690			
54	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	181,332	3,28	3,28		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	5282		5282			
55	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 15 км; 1 класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	201,48	13,38	13,38		ОЗП=18,69 ЗМ=8,88 ЗПМ=18,69 МАТ=5,4	23938		23938			
Итого по разделу 5 Прочие работы								36910					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								1275977	393116	128555	754306		2454,49
Накладные расходы								380679					
Сметная прибыль								186232					
Итого по смете:								1338569					1619,69
Итого по разделу 1 Кровля													77,69
Итого по разделу 2 Бетонная отмостка								7521					15,29
Итого по разделу 3 Проемы								143756					78,5
Итого по разделу 4 Внутренняя отделка								316132					5,71
Итого по разделу 5 Прочие работы								36910					741,01
Итого								1842888					2,12
В том числе:													
Материалы								754306					2454,49
Машины и механизмы								128555					85,52
ФОТ								412084					
Накладные расходы								380679					
Сметная прибыль								186232					
МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА -МАТЗАК								-123990					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1718898					
НДС 20%								343779,6					2454,49
ВСЕГО по смете								2062677,6					85,52
Материалы заказчика													
Материал заказчика Плита 3 ПК 6-6 (5970х2980х300мм), "шт" Кол-во: 6(п.8)								123990					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Общественность Н.А.

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Общественность Н.А.

Общественность с.В.

Общественность З.С. ОТПР