

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НФ АО «СИБИАЦ»

В.Е. Князев

(подпись)

« _____ »

2024г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по ремонту офиса в арендованных помещениях»
Новосибирского филиала АО «СИБИАЦ» по адресу : г. Новосибирск, ул.Станционная,4 ,
Большая,310 и Выборная,201.

1	Сведения о Заказчике работ	
	1.1	НФ АО «СИБИАЦ»
	1.2	Адрес расположения объекта: 630032, Россия, г. Новосибирск, ул.Станционная,4 ул.Большая,310 и ул.Выборная,201.
	1.3.	Характеристика объекта:
	1.3.2.	Здания, помещения Новосибирского филиала
2	Основание для выполнения работ	
	2.1	Источник финансирования: эксплуатация
	2.2	Сроки выполнения работ: начало с момента подписания договора, окончание 31.08.2024г.
	2.3	Цена договора фиксируется по расценкам 2024г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами услуг по договору.
	2.4	В сумму включены все расходы, связанные с выполнением данных работ для НФ АО "СИБИАЦ": стоимость сырья, услуг техники, транспортные расходы, командировочные расходы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ, а также все иные в соответствии с условиями договора.
	2.5	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, в т. ч. стоимость работ, стоимость работ с учетом коэффициентов, затраты, связанные с ППР, прочие затраты, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.
	2.6	Для получения конкурентной стоимости коммерческого предложения участник закупки вправе применить к начально-максимальной стоимости лота

		и предоставленного перечня в Приложении №1 «Дефектная ведомость» коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению.
	2.7	В случае заключения дополнительного соглашения, к локальным сметным расчетам на выполнение дополнительных работ, должен быть применен коэффициент тендерного снижения в соответствии с локальным сметным расчетом к основному договору, заключенному в рамках проведения закупочной процедуры.
3 Объем работ		
	3.1	Объем работ приведен в Приложении №1, к настоящему техническому заданию .
	3.2	Материалы, согласно Приложения №1 «Дефектная ведомость» и согласованного при проверке ЛСР, для выполнения работ, подлежат к поставке Подрядчиком работ определенного победителем данного конкурса, его силами и средствами. На все материалы, применяемые в работе, предоставляются сертификаты.
4 Общие требования к Участникам конкурентной процедуры		
		Стоимость предложения и требования к предоставляемой участником сметной документации
		Для получения конкурентной стоимости предложения, участнику предлагается на основании дефектной ведомости, указанной в приложении №1 к техническому заданию, составить локальный сметный расчет на выполнения ремонтных работ.
		В составе предложения участнику необходимо предоставить смету стоимости работ. Смета предоставляется в формате * .pdf, с грифом согласования, подписью уполномоченного лица, заверенная печатью организации, а также в форматах Гранд-Смета и Excel.
		Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику: ИТР 1 чел., рабочего персонала: электрик-1чел., штукатур-маляр-2чел, разнорабочий-1чел.. Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального.
		Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации с предоставлением выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц трудовых книг заявленного персонала, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).
		Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений, аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д. Подрядчик (по объемам и срокам работ) может увеличивать количество персонала предварительно согласовав это с Заказчиком.
		Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: автотранспорт (самосвал) -1 ТС, электроинструмент (перфоратор- 2шт, эл.дрель-2шт, эл.лобзик- 2 шт, УШМ (болгарка)- 1шт, шуруповёрт-2шт), слесарные инструменты (зубила-2шт, набор ключей-1наб., головки торцевые и т.д.). К справке о материально-технических ресурсах Закупочной документации участник конкурентной процедуры должен предоставить документацию, подтверждающую собственность, лизинг, аренду или иное право владения, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.


		<p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 5,5млн. рублей в год, за любой из трех последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.</p> <p>Заказчик избирательно может запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и акты выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).</p> <p>Исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков, а также не должен иметь нарушений, выявленных при проведении государственных контрольно-надзорных мероприятий контролирующими органами за последние 3 года. На дату подачи заявки Участник не должен иметь не исполненных обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет. Не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест. Работать с контрагентом по ЭДО (предпочтительно).</p> <p>Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.</p>
5	Требования к персоналу Подрядчика и производству работ по выполнению ремонтно-строительных работ.	
	5.1	<p>Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утверждёнными Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н, требованиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:</p> <p>СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,</p> <p>СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,</p> <p>СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»,</p> <p>СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»,</p> <p>СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,</p> <p>СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»,</p> <p>СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»,</p> <p>СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»,</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,</p> <p>СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»,</p> <p>ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные».</p>
	5.2	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично.
	5.3	Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить список рабочего персонала, производитель и члены бригады должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы и представить документацию,

		подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда.
	5.4	Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. По условиям договора подряда на ремонт и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.
	5.5	При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за соблюдение правил ТБ, ОТ, ППБ на объектах. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утверждёнными Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н, правила пожарной и технической безопасности, правила безопасности при эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ. Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в СОТиПК.
	5.6	Работы по ремонту осуществляются в условиях действующего здания без отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.
	5.7	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на предприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя директора НФ АО «СибИАЦ» В.Е. Князева
	5.8	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ. Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должны быть представлены в ОППР. В процессе выполнения работ Подрядчиком Заказчик осуществляет входной контроль МТР. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.
6 Порядок сдачи-приемки работ		
	7.1	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов,

		технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах с предоставлением Актов на скрытые работы на выполненный объем.
7	Требования к качеству и результатам работ	
	7.1	Гарантия на качество выполненных работ в течение 36 месяцев с момента выполнения работы.
	7.2	Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.
	7.3	Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора строительного подряда на ремонт (объект), требованиями настоящего Технического задания, проектом и т.д. в части требований, не установленных Техническим заданием.
	7.4	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения от Заказчика.
	7.5	В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранил замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.
	7.6	По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.
	7.7	Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.
	7.8	Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
8	Особые условия	
	8.1	Цена договора, заявленная подрядчиком в ТКП, является твердой.
	8.2	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.
	8.3	При производстве работ необходимо присутствие на объекте ответственного руководителя работ (ИТР) организации-подрядчика
	8.4	В случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

8.5	Хранения стройматериалов и размещение персонала Подрядчика возможно только в ремонтируемых помещениях здания. Других дополнительных помещений Заказчик не предоставляет.
8.6	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения ремонта, должны быть согласованы с Заказчиком.
9	Приложения к настоящему техническому заданию
9.1.	Приложение №1 «Дефектная ведомость»

Ведущий специалист



Сталоверова В.В.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материал	РАСХОД/РАЗМЕР	ССЫЛКА НА САЙТ
Кабинет №325/326						
1	Демонтаж гипсокартона стены короба радиатора отопления. Усиление гипсокартона в месте демонтажа металлопрофилем.	м²	3			
2	Установка защитного экрана в дополнительный технологический проем и замена старого. Размер 600х900	шт.	2	Дамаско дуб сонома Stella	600*900	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/167328686?show-uid=170490451730948396016038&context=search&uniqueid=66957162&sk-uid=102044386744&psc=KIP7JHfLsh-YwQdMULQJ1nT4TN75hCxe8SDO=ilVwMuCVCJRDk3G6smidFmo0Kqk6oqg9IfwNovUdELV0d4n7pR6Cz-E330KrhHugEbdK1a1OUvoBw4k4-5EPK1xmkhPEFQ0AMUJubp_oZL1DBHvY2jVaW17h4n71d0_Buy18Xmr_BZJz5887TImh3yOjnmMG3s%2C8do-warend5=4TstLhQ24q9OHw_dHAY-vyQ8rs=ejxNUOHAE0U6m4kPpVsmWEH6xI2zvOHVWF6ROKx134KsdRKKFWvDlZ0V6ZQcAyaMQVibC1EnwW_Fa2FhbZJlMwrcrN7r3Qqag7HbZlGHMKch6xzYU3mWc9nUyQd2CYnpwzS0twrubqHrBnGvC7cKN3vHEfAnLus-A3e22KtrnA4rAd14Rd2QdEVzT34Rr193kPRGd7fABBN7dwa5YhrAul21s-r444Y-cmeUXB9C8LcUFLG24gbbp9n8Ys9D5vOcaYvgwImadSouvviBkZoa2SvoZWYGuTjGvZ7ha3LMyGAB93qMskb9xUoVLx15Nrv6mdkfoyo-rW-17GxLxe1TMu6fWvnyvzLM0dJZZVW_kB-NeE5ashe22Q4%2C2C2C
3	Установка защитного экрана с учетом дополнительного технологического проема 1600х900	шт.	1	Готико Дуб сонома Stella	150*60	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus1017086594208do-warend5=1Btsuqcm862KxTcFL4RUA&uniqueid=66957162&psc=Kb3xOP0978uD1IleBHyMQFQJYVIEG4JM_Mmkw_pgM7v9b3HT64zvGdMgN1xw4odMh8Scm2-XIWF6BMVvEvk4UA2DxBhdQJGE1dwe-L3nMqosxZAg3x4c4QAL51CGazrNc1gh8QAB6NUSUWEKA0MfVfV6mHv40JITBC_nlgZUSQG_ZUuf5OrvwszrCesnbGNRzHE752C-vr341/1831726267?spnsored=1&sku=10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
4	Установка обводной трубы и запорной арматуры с регулировкой подачи для радиатора отопления	комплект	2	Вентиль термостатический 1/2" RTL / VR341 Труба 1/2 дюйма, ВГП (водогазопроводная) стальная. Толщина стенки 2, 8 мм. Длина 1000 мм (1 метр)		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
5	Монтаж дополнительного кабеля к розеткам по месту	м	20	Провод ПВС гибкий медный ТУ 3х2.5 мм, 20 м		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
6	Монтаж дополнительных розеток в кабель-канал	шт.	12	розетка с заземлением без шнуров, C/У, 16А, 250В (белый) Bianca Systeme Electric, BLNRS001011		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
7	Установка накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев в цвет мебели. Размер накладок 500х500 мм	шт	2	Ламинат SWISSKRONO Symbio Groove 33кл/8мм Ясень. Лерма Ф4 1380х193мм 2,131м2		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
Кабинет №309						
1	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (цвет колеровки согласовать, окраска от пола до накладок из ЛДСП)	м²	12	Радуга-26 2,4 кг.		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
2	Установка накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, размер накладок 480х500 мм	шт	2	Монтаж накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, ширина накладок 500 мм, толщина 16 мм		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
3	Демонтаж существующего биметаллического радиатора отопления (6 секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
4	Монтаж биметаллического радиатора отопления (12 секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
5	Замена потолочных плиток Армстронг (600х600 мм)	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
6	Замена экрана для радиатора (проем 1200х600 мм)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
Кабинет №311						
1	Установка накладки из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, размер накладки 3600х500 мм	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
2	Замена потолочных плиток Армстронг (600х600 мм)	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
Кабинет №320						
1	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (цвет колеровки согласовать, окраска от пола до накладок из ЛДСП)	м²	6,5	Радуга-26 13 кг.		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
2	Замена подоконника ПВХ размером длинной 1500 мм, шириной 500 мм	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
3	Установка накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, размер накладок 3400х500 мм - 1 шт.; 2100х500 мм - 1 шт.; 1500х500 мм - 1 шт.; 1200х500 мм - 1 шт.	шт	4			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
Кабинет №214						
1	Демонтаж сущ. радиатора отопления (чугун 7 секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
2	Восстановление участка радиатора отопления из гипсокартона	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
	Оклейка обоями (стеклообои)	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C
	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-ochishch-sim-damasko-dub-schomastella/17449803957skus10198773832&do-warend5=M0R8F8ourY82Yeu41OZQ&uniqueid=1129044&psc=IwRtmSP_bpb_Qllo6X1ntvA0I9fJbeNssC4felo4ly5tSRVksW86gjskdEH91IhwVkaNY-TQoq5r7Ewn2Zg8K3pl2TWYF-6pGivQdXa-7lyYqFPZB_61JOWHqDnuzZ8MMH3M5viV4m1U6p3x3QZcXpNqYCHVfZIH6m3AY4vcID0D0bypUlmXN02PvDRK2zqK21WKKUCg1wL4X7zwLcLs9SvJdPARKZdpg-h9MesOVb8406UyblYxmg5yo_LGmiky-gM_Q%2C%2C

3	Монтаж запорной арматуры для радиатора отопления	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
4	Монтаж биметаллического радиатора отопления (7 секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
Кабинет №216						
1	Демонтаж сущ. радиатора отопления (чугун 5 секций)	шт	1			
2	Установка запорной арматуры для радиатора отопления	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
	Восстановление участка радиатора отопления из гипсокартона	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/gipsokarton-vlagostoykiy-125-mm-knauf-2500x1200-mm-3-m-10072745/
	Оклейка обоями (стеклообои)	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/steklooboi-inspire-srednyaya-rogozhka-belye-white-1-18446764/
	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза	м2	0,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-akrilovaya-diya-kuhni-i-vannoy-raduga-26-cvet-belyy-14-kg-12037302/
3	Монтаж биметаллического радиатора отопления (7 секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
4	Замена экрана для радиатора (проем 900х600 мм)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/reshetka-dekorativnaya-60x90-sm-cvet-belyy-11738035/
Кабинет №308						
1	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (с колером, цвет согласовать)	м2	50	Радуга-26	10 кг.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-akrilovaya-diya-kuhni-i-vannoy-raduga-26-cvet-belyy-14-kg-12037302/
2	Установка накладки из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, размер накладки 4900х500 мм	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
3	Грунтовка поверхности стен	м2	0,1	Расход 1 л на 10 м2		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/gruntovka-glubokogo-proniknoveniya-cerezit-ct17-10-l-12757510/
4	Выравнивание стен штукатуркой (до 10 мм)	м2	0,1	Расход 1 кг на 8,5 м2		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shtukaturka-gipsovaya-knauf-rotband-30-kg-10073940/
5	Шпатлёвка стен	м2	0,1	Расход на 1 м2 2 кг		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-gipsovaya-finishnaya-knauf-rotband-finish-25-kg-13042904/
6	Демонтаж розеток	шт	7			
4	Монтаж розеток в кабель-канале Легранд (длина кабель-канала 12 м, 9 розеток)	шт	9			
5	Демонтаж сетевой розетки (интернет)	шт	1			без замены
6	Монтаж сетевой розетки (интернет)	шт	1			без замены
7	Замена одноклавишного выключателя на новый	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-vstraiyaemyy-sisteme-electric-etyud-1-klavisha-11300551/
8	Прокладка кабеля 220В 3х2,5 мм2	м	15			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kabel-promeko-vygpnga-ls-3x25-mm-20-m-gost-cvet-chernyy-82552994/
9	Задать технологическое отверстие под кабель: монтажная пена, шпаклёвка, поклейка обоев, окраска в/з составом.	м2	0,04			
10	Закрепление датчика пожарной сигнализации	шт	1			
11	Замена декоративной решетки вентиляции 130х230 мм	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/reshetka-ventilyacionnaya-s-setkoy-zein-lyuks-rm2525s-250x250-mm-metall-cvet-seryy-91454850/
12	Монтаж ПВХ кабель канала 60х80 мм	м	3			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-legrand-16x16-mm-2-m-cvet-belyy-18070648/
13	Монтаж плинтуса (основной цветовой тон коричневый)	м	3			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolnyy-artens-pvh-dub-venge-55-sm-25-m-83410225/
14	Демонтаж светильников потолка	шт	3			
15	Монтаж подвесного потолка Армстронг	м2	17			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plita-potolochnaya-knauf-armstrong-baykal-90rh-board-600x600x12-mm-v-korobke-20-sht-72-m2-82458369/
16	Монтаж и подключение существующих светильников в подвесной потолок Армстронг	шт	3			
Кабинет №323						
2	Установка ПВХ уголка 25х25 мм на внешний угол откоса дверного проема	м	5,80			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-pvh-pod-tyazhebye-oboi-25x25x2700-mm-82572424/
3	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (с колером, цвет согласовать)	м2	73,47	в/з Радуга -26	14,7 кг	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-akrilovaya-diya-kuhni-i-vannoy-raduga-26-cvet-belyy-14-kg-12037302/
4	Установка накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев. Цвет ЛДСП - груша, размер накладок 2000х500 мм	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
5	Монтаж кабель канала 60х80 мм	м	2,5			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-legrand-16x16-mm-2-m-cvet-belyy-18070648/
Кабинет №111						
1	Проклейка швов линолеума	м	3	Расход 200 г на 1 м2		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kley-fiksator-axton-diya-linoleuma-i-kovrolina-17350699/
2	Установка ПВХ уголка 25х25 мм на внешний угол короба радиатора отопления	м	3			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-pvh-pod-tyazhebye-oboi-25x25x2700-mm-82572424/
3	Окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (с колером, цвет согласовать)	м2	78,34	в/з Радуга -26	15,67 кг	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-akrilovaya-diya-kuhni-i-vannoy-raduga-26-cvet-belyy-14-kg-12037302/
4	Замена потолочных плиток Армстронг (600х600 мм)	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plita-potolochnaya-knauf-armstrong-baykal-90rh-board-600x600x12-mm-v-korobke-20-sht-72-m2-82458369/
Кабинет №108 (склад)						
1	Демонтаж гипсокартона стены короба радиатора отопления	м2	4			
2	Демонтаж сущ. радиатора отопления (водяной конвектор)	шт	1			
3	Установка запорной арматуры с регулировкой подачи для радиатора отопления	шт	2			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kran-sharovoy-itap-so-sgonom-3-4-098-3-4-8200877/
4	Монтаж биметаллического радиатора отопления (7секций)	шт	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/radiator-sekcionnyy-oasis-500-56-bimetall-7-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-cvet-belyy-eco50080-7-91597905/
5	Восстановление участка стены из гипсокартона, шпаклёвка, окраска в/з составом поверхности стен за 2 раза (с колером, цвет согласовать)	м2	4	грунтовка СТ-17- 0,8 кг, шпатлевка GT-53 4,8 кг, в/з Радуга-6 0,8кг		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/profil-stochnyy-ps-2-knauf-06-mm-50x50x3000-mm-12756948/
Кабинет №218						
1	Демонтаж плинтуса	м2	22			
2	Демонтаж линолеума	м	18			
3	Демонтаж защитного экрана 900х600	шт	2			
4	Удаление наклеенных обоев	м2	56			
5	Демонтаж розеток 220В (сдвоенные)	шт	5			
6	Демонтаж розеток RJ11(tel) RJ45 (www)	шт	5			
7	Демонтаж выключателя	шт	1			
8	Монтаж дополнительного кабеля к розеткам по месту (по необходимости)	м	20	Кабель Промжо ВВГпнг(A)-LS 3х2,5 на отрез ГОСТ		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kabel-promeko-vygpnga-ls-3x25-mm-20-m-gost-cvet-chernyy-82552994/
9	Монтаж дополнительных кабельных каналов (по необходимости)	м	10	Кабель-канал IEK Home 40х25 мм 2 м цвет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-iek-home-40x25-mm-2-m-cvet-belyy-82411066/
10	Установка розеток 220В (сдвоенные)	шт	5	Розетка двойная встраиваемая Schneider		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ramka-diya-rozetok-i-vyklyuchateley-schneider-electric-ginssa-2-posta-cvet-belyy-86710224/
11	Установка выключателя	шт	1	Выключатель накладной Systeme Electric Этиюд 1		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-nakladnoy-sisteme-electric-etyud-1-klavisha-cvet-belyy-11300930/
12	Установка розеток RJ11(tel) RJ45 (www)	шт	10	или Systeme Electric W59 с зазем		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/rozetka-vstraiyaemaya-sisteme-electric-w59-s-zaemleniem-18799068/
13	Подготовка пола под укладку линолеума	м2	22	Наливной пол Церезит CN		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/nalivnyy-pol-cerezit-cn-125-20-kg-12756948/
14	Укладка линолеума (согласовать текстуру и цвет)	м2	22			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/linoleum-artens-dub-shanoni-31-klasse-3-m-84770856/
15	Подготовка стен под наклейку стеклообоев (шпатлевка, грунтовка и т.д.)	м2	56	CT-17 12кг GT-53 68кг		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-gipsovaya-finishnaya-knauf-rotband-finish-25-kg-13042904/

16	Наклейка стеклообоев	м²	56	Клей для стеклообоев "OSCAR"-0,5 кг		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/stekloboi-object-kamushki-1x125-m-wd860-91315663/
17	Окраска поверхности стен за 2 раза (цвет колеровки согласовать)	м²	56	в/э краска Радуга-26 - 11,2 кг	Краска водно-дисперсионная для	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-vodno-dispersionnaya-dlya-sten-i-potolkov-parade-total-2-baza-a-9-l-84871693/
18	Монтаж плитуса	м	18			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolnyy-artens-pyh-dub-tangay-55-sm-25-m-83410227/
19	Угол внутренний для плитуса	шт	4	83411508 Угол для плитуса внутренний Artens Дуб Тангай 55 мм 2 шт.		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-dlya-plintusa-vnutrenniy-artens-dub-tangay-55-mm-2-sht-83411508/
20	Заглушки для плитуса	шт.	2	Artens Дуб Тангай 55 мм 2 шт.		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/zaglushki-leivaya-i-pravaya-artens-dub-tangay-55-mm-2-sht-83411531/
21	Угол внутренний для плитуса	шт	6	Соединитель Artens Дуб Тангай 55 мм 2 шт.		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/soedinitel-artens-dub-tangay-55-mm-2-sht-83411545/
22	Установка порога(на стыке линолеума в коридоре и в кабинете). Цвет и форму согласовать	шт.	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/porog-odnouravnennyiy-styk-artens-60x900-mm-cvet-dub-belyi-17854918/
23	Установка накладок из ЛДСП на стену для защиты обоев от стульев в цвет мебели. Размер накладок 4000х500 мм	шт.	2	Деталь мебельная 2700х500х16 мм ЛДСП цвет		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/detal-mebelnaya-2700x500x16-mm-ldsp-cvet-dub-sonoma-kromka-s-dlinnyh-storon-17093709/
24	Установка защитного экрана 900х600	шт	2	Экран для радиатора Сусанна 90х60 см цвет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ekran-dlya-radiatora-susanna-90x60-sm-cvet-beliy-18732576/
25	Колер	шт	4	Колорант Luxens 0.9 л цвет бежевый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kolorant-luxens-09-l-cvet-bezhevyy-82540449/
26	Вывоз мусора			до 12 км		
Фасад АБК						
1	Расшивка вертикальных трещин по всей длине кирпичной кладки	м2	24			
2	Заполнение трещин цем.песчаным раствором М100	м2	24	М100 ТОЛЩИНА 2см	на 1м2-14кг при толщине слоя 1см.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/montazhnye-i-kladochnye-smesi/cps/putm-referrer=https%3A%2Fwww.google.com%2F
3	Удаление поврежденных слоев кирпичной кладки	м2	8			
4	Очистка поверхности кирпичной кладки механическим способом	м2	8			
5	Грунтовка поверхности кирпичной кладки	м2	8	грунтовка СТ-17-1,6 " CEREZIT"	на 1м2-01-02л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
6	Заполнение швов цементно - песчаным раствором в местах переимычек дверного проема и складских ворот на кирпичную кладку	мест	4		на 1м2-14кг при толщине слоя 1см.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/montazhnye-i-kladochnye-smesi/cps/putm-referrer=https%3A%2Fwww.google.com%2F
СКЛАД Потолок						
1	Расшивка межплиточных швов	м2	47,1			
2	Сдир известкового набела	м2	68			
3	Закладывание швов цементно - песчаным раствором и монтажной пеной	м2	47,1		на 1м2-14кг при толщине слоя 1см.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/montazhnye-i-kladochnye-smesi/cps/putm-referrer=https%3A%2Fwww.google.com%2F
4	Обработка потолка антигрибковым составом	м2	10	медный купорос -2кг раствора "Cerezit" CT-19 - 13,6 кг	60гр м.к.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/sredstvo-ot-bolezney-sadovykh-rasteniy-mednyy-kuporos-100-g-12727397/
5	Грунтовка потолка бетон - контактом	м2	68	"Cerezit" CT-19 - 13,6 кг	на 1м2 -0,5л	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/betkontak-cerezit-ct19-5-kg-13434326/
6	Шпатлевка потолка	м2	68	акрилат GT-53 -78,2 кг в один слой	на 1м2-1,2-1,5кг	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-polimernaya-finishnaya-gerkules-gt-53-18-kg-15627578/#characteristics
7	Грунтовка потолок по шпатлевке	м2	68	СТ-17 13,6 кг	на 1м2-0,1-0,2л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
8	Водоэмульсионная окраска потолка	м2	68	в/э краска Радуга-26 - 13,6кг	на 1м2 350-400г	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-vodoemulsionnaya-raduga-29-cvet-beliy-14-kg-12037409/
9	Масляная окраска м/к и технологических проемов из металлического листа	м2	17	Масляная краска ПФ-115 -3,4 кг	на 1м2 100-180г	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/emali-dlya-naruzhnyh-i-vnutrennih-rabot/pf-115/
Стены Стены на ометки 2,0-4,4м						
10	Демонтаж светильников	шт	12			
11	Демонтаж кабель-канала	м	16,2			
12	Демонтаж решеток окна	м2/шт	3,06/1			
13	Демонтаж штукатурки стен	м2	130,7			
14	Грунтовка стен бетон контактом	м2	130,7	СТ-19 19,6 кг	на 1м2-0,5л	https://leroymerlin.ru/product/betkontak-cerezit-ct19-5-kg-13434326/
15	Обработка стен противогрибковым составом	м2	65	медный купорос -13кг раствора	400гр м.к	https://leroymerlin.ru/product/sredstvo-ot-bolezney-sadovykh-rasteniy-mednyy-kuporos-100-g-12727397/
16	Заполнение трещин кирпичной кладки штукатурным раствором М-100 методом спринцевания	м2	9		1м2-14 кг при толщине 1см	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/montazhnye-i-kladochnye-smesi/cps/putm-referrer=https%3A%2Fwww.google.com%2F
17	Шпатлевка стен	м2	130,7	GT-53 150,3 кг	на 1м2-1,2-1,5кг	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-polimernaya-finishnaya-gerkules-gt-53-18-kg-15627578/#characteristics
18	Грунтовка стен по шпатлевке	м2	130,7	СТ-17 26,1 кг	на 1м2-01-02л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
19	Водоэмульсионная окраска стен	м2	130,7	в/э краска Радуга-26 26,1 кг	на 1м2-350-400гр	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kraska-vodoemulsionnaya-raduga-29-cvet-beliy-14-kg-12037409/
20	Монтаж светильников	шт	12			https://www.elektro.ru/product/svetilnik-led-vartun-36вт-1195х180-2750lm-4000k-naki-s-opal-rasseiv-ip54/
21	Монтаж кабель каналов	м2	9,3			
22	Установка решеток	м2/шт	3,06/1			https://artmetals54.ru/resheytoki-na-okna/resheytoki-na-okna-4
Стены на ометки 0,00-2,0м						
1	Расчистка панелей от старой краски и шпатлевки	м2	94,2			
2	Грунтовка стен бетон - контактом	м2	94,2	СТ-19 18,84кг	1м2-0,5л	https://leroymerlin.ru/product/betkontak-cerezit-ct19-5-kg-13434326/
3	Шпатлевка стен	м2	94,2	GT-53 108,33 кг	на1м2-1,2-1,5кг	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-polimernaya-finishnaya-gerkules-gt-53-18-kg-15627578/#characteristics
4	Грунтовка стен по шпатлевке	м2	94,2	СТ-17 18,84 кг	на 1м2-01-02л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
5	Окрашивание стен масляной краской	м2	94,2	ПФ-115 18,84 кг	1м2 100-180гр	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/emali-dlya-naruzhnyh-i-vnutrennih-rabot/pf-115/
6	Расчистка деревянных ворот от старой краски и шпатлевки	м2	10,9			
7	Окрашивание деревянных ворот масляной краской	м2	10,9	ПФ-115 2,18 кг	1м2-100-180г	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/catalogue/emali-dlya-naruzhnyh-i-vnutrennih-rabot/pf-115/
8	Демонтаж старой краски с труб отопления диаметр50мм	м2	57			https://leroymerlin.ru/product/emali-dlya-radiatorov-otopleniya-i-metalla-r-1780-cvet-beliy-1-kg-15460561/
9	Окрашивание труб отопления diam. 50мм масляной краской	м2	57	эмаль акриловая д/труб -1,43кг	1м2 100-150г	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/emali-dlya-radiatorov-otopleniya-i-metalla-r-1780-cvet-beliy-1-kg-15460561/
10	Демонтаж старой краски с труб отопления диаметр 160мм	м2	10			https://leroymerlin.ru/product/emali-dlya-radiatorov-otopleniya-i-metalla-r-1780-cvet-beliy-1-kg-15460561/
11	Окрашивание труб отопления diam. 160мм масляной краской	м2	10	эмаль акриловая д/труб -2кг	1м2-100-150г	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/emali-dlya-radiatorov-otopleniya-i-metalla-r-1780-cvet-beliy-1-kg-15460561/
12	Монтаж розеток	шт	3			
13	Монтаж выключателей	шт	3			
14	Вывоз мусора			до 12 км		
СМИС						
Косметический ремонт помещения 102 (СМиС, склад каменный)						
1	Демонтаж напольных плитусов	п.м.	35			
2	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м²	40			
3	Укладка покрытия пола (линолеум)	м²	40			16793295/
4	Установка новых пластиковых напольных плитусов	п.м.	35			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolnyy-artens-pyh-dub-gravis-7-sm-22-m-83410242/
5	Вывоз мусора	кг		до 12 км		
Косметический ремонт помещения 208 (СМиС, склад каменный)						
1	Демонтаж напольных плитусов	п.м.	16			
2	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м²	17			
3	Укладка покрытия пола (линолеум)	м²	17			16793295/
4	Установка новых пластиковых напольных плитусов	п.м.	16			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolnyy-artens-pyh-dub-gravis-7-sm-22-m-83410242/
5	Вывоз мусора	кг		до 12 км		
Замена входной двери (СМиС, склад каменный)						

1	Демонтаж металлической двери с коробом. Размер полотна 1300х2200 мм	шт.	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dovodchik-dvernoy-apesc-dc-205-1200-120-a1-sl-83829835/
2	Установка новой двери с коробом и фурнитурой. Размер полотна 1300х2200 мм (Двухстворчатая дверь.)	шт.	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dovodchik-dvernoy-apesc-dc-205-1200-120-a1-sl-83829835/
3	Установка доводчика двери	шт.	1			
4	Вывоз мусора	кг		до 12 км		
Замена входной двери (СМНС мех.участок)						
1	Демонтаж металлической двери с коробом. Размер полотна 800х1850 мм	шт.	1			https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dovodchik-dvernoy-apesc-dc-205-1200-120-a1-sl-83829835/
2	Установка новой двери с коробом и фурнитурой. Размер полотна 800х1850 мм	шт.	1			
3	Вывоз мусора	кг		до 12 км		

ИТЭЦ-3						
Кабинет №201						
1	Снять старую масляную краску в подсобке	м²	20,88	скребок лезвия	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/skrebok-diya-snyatiya-kraski-s-lezviya
2	Шпателька стен	м²	22,99	грунтовка СТ-17 1 л	1 комплект	https://leroymerlin.ru/product/leziya
3	Демонтаж плинтусов	п.м	41,1	шпателька GT-53 18 кг	на 1м2-0.1л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
4	Демонтаж пластиковых уголков	п.м	28,8			
5	Демонтаж потолочных плиток "Армстронг"	м²	37,52			
6	Демонтаж линолеума	м²	37,52			
7	Демонтаж потолочных светильников "Армстронг"	шт.	8			
8	Демонтаж кафельной плитки	м²	1,8			
9	Демонтаж раковины с тумбой	шт.	1			
10	Демонтаж смесителя	шт.	1			
11	Демонтаж откосов окна	м²	7,56			
12	Демонтаж радиаторных решеток	шт.	3			
13	Окраска в/э краски на 2 раза (с колером — цвет согласовать с заказчиком)	м²	111,74	грунтовка СТ-17 6 л	на 1м2-0.1л	https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-cerezit-ct-17-1-l-18856958/
				в/э краска Радуга-26 - 33,6кг	на 1м2 350-400г	https://leroymerlin.ru/product/kraska-vodoemulsionnaya-raduga-29-cvet-belyy-14-kg-12037409/
				мех 250 мм, 2 шт.	2 шт.	https://leroymerlin.ru/product/valik-v-sbore-naturalnyy-meh-250-mm-dexter-50-mm
				1150х2000 мм	2 шт.	https://leroymerlin.ru/product/kist-diya-vodnyh-krasok-dexter-50-mm
				Переключатель встраиваемый Legrand Etika 2 клавиши, цвет белый	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpaklevka-polinernaya-finishnaya-gerkules-gt-53-18-kg-15627578/#characteristics
				Переключатель встраиваемый Legrand Etika 1 клавиша, цвет белый	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/pereklyuchatel-vstraivaemyy-legrand-etika-2-klavishi-82153470/
				Рамка для розеток и выключателей Legrand Etika 1 пост, цвет белый	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/pereklyuchatel-vstraivaemyy-legrand-etika-1-klavisha-17353321/
				выключателей Schneider Electric Glossa 3 поста цвет белый	2 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ramka-diya-rozetok-i-vyklyuchateley-legrand-etika-1-post-17356290/
				выключателей Schneider Electric Glossa 2 поста цвет белый	3 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ramka-diya-rozetok-i-vyklyuchateley-schneider-electric-glossa-3-posta-cvet-belyy-86710228/
				Розетка встраиваемая Schneider Electric Glossa с заземлением цвет белый	4 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ramka-diya-rozetok-i-vyklyuchateley-schneider-electric-glossa-2-posta-cvet-belyy-86710224/
				Legrand Quteo 1 клавиша, цвет белый	17 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/rozetka-vstraivaemaya-schneider-electric-glossa-3-zazemleniem-cvet-belyy-86710177/
14	Монтаж плинтусов	п.м	48,3	Плинтус напольный «Дуб Хадсон» 8 см 2 2 м	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/rozetka-vstraivaemaya-schneider-electric-glossa-2-posta-cvet-belyy-86710224/
				Угол для плинтуса внутренний «Дуб хадсон», высота 80 мм, 2 шт.	25 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolnyy-dub-hadson-8-sm-22-m-82377061/
				«Дуб хадсон», высота 80 мм, 2 шт.	10 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-diya-plintusa-vnutrenniy-dub-xadson-82377061/
				«Дуб хадсон», высота 80 мм, 2 шт.	6 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-diya-plintusa-vmurennyy-dub-xadson-82377061/
				Заглушка для плинтуса левая и правая «Дуб хадсон», высота 80 мм	11 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/socledinel-diya-plintusa-dub-xadson-82377067/
				STANDERS 4.2x16 оцинкованные с острым наконечником, 200 шт.	5 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/zaglushka-diya-plintusa-levaya-i-pravaya-dub-xadson-82377070/
15	Монтаж пластиковых уголков	п.м	28,8	Угол 20х20х2700 мм ПВХ цвет белый	2 уп.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/samozet-s-prms-shayboy-standers-42x16-ocinkovannye-s-ostrym-nakonechnikom-82182116/
				Клей монтажный прозрачный Момент М3н-70 суперсильный 280 г	15 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-20x20x2700-mm-pvh-cvet-belyy-18324417/
				монтажного клея полузакрытый Dexter 19R11T09-04-R11 310 мл	2 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-prizrachnyy-moment-mvp-70-supersilnyy-280-g-12293509/#characteristics
16	Монтаж потолочных плиток "Армстронг" (материал и рисунок согласовать с заказчиком)	м²	37,52	Плита потолочная Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600х600х12 мм (в коробе 20 шт. 7.2 м2)	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/pistolet-diya-germetika-i-montazhnogo-kleva-poluzakryvyy-dexter-19r11t09-04-r11-310-ml-82151544/
17	Монтаж нового потолка "Армстронг" в подсобке (материал и рисунок согласовать с заказчиком)	м²	3,15	Плита потолочная Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600х600х12 мм (в коробе 20 шт. 7.2 м2)	6 коробов	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plita-potolochnaya-knauf-armstrong-baykal-90rh-board-600x600x12-mm-v-korobke-20-sht-72-m2-82458369/
				T-профиль Премиум 24х38х3700 мм цвет белый	1 коробка	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plita-potolochnaya-knauf-armstrong-baykal-90rh-board-600x600x12-mm-v-korobke-20-sht-72-m2-82458369/
				T-профиль Премиум 24х29х1200 мм цвет белый	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/t-profil-premium-24x38x3700-mm-cvet-belyy-15386313/
				T-профиль Премиум 24х29х600 мм цвет белый	5 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/t-profil-premium-24x29x1200-mm-cvet-belyy-15386305/
				Евро-подвес L-1000 мм	7 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/t-profil-premium-24x29x600-mm-cvet-belyy-15386292/
				Угол периметральный алюминиевый 19х19х3000 мм цвет белый	6 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/evro-podves-l-1000-mm-82936531/
				Дюбель-гвоздь Standers с грибовидным бортиком нейлоновый серый 6х60 мм 50 шт.	3 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-perimetralnyy-aluminiyevyy-19x19x3000-mm-cvet-belyy-15656344/
18	Монтаж потолочных светильников "Армстронг"	шт.	8	Панель светодиодная 600х600 мм 50 шт.	1 уп.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dubel-gvozd-standers-s-gribovidnym-bortikom-neylonovyy-seryy-6x60-mm-50-sht-86677351/
19	Монтаж линолеума	м²	40,67	Бур по бетону SDS-plus Dexter к. Pro Pro 5х110 мм	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/panel-svetodiodnaya-genl-ofis-08153-60-vi-595x595-mm-5000-k-lp40-90276523/
				Линолеум "Концепт кратос" 42 класс 3 м	8 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/bur-po-betonu-sds-plus-dexter-k-pro-pro-5x110-mm-84732271/
				двухсторонняя 5х100 см для укладки напольных	18 м	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/linoleum-koncepti-kratos-42-klasse-3-m-82363479/#reviews
					3 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/lenta-kleykaya-dvuhstoronnaya-5x100-sm-diya-ukladki-napolnykh-pokrytiy-15087962/

				Нож для напольных линолеумов (кант) Artens скрытый, 30x900x0-8 мм, цвет	2 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/nozh-dlya-napolyinyh-pokrytyy-17855099/
20	Монтаж кафельной плитки (размер и рисунок/цвет согласовать с заказчиком)	м²	1,8	Плитка настенная Нефрит-Керамика Элизат 20x40 см 1,2 м² матовая цвет светлый Клей для плитки Церезит CM11 Pro 5 кг Затирка цементная Церезит CE 40 водосталкивающая цвет белый 2 кг Комплект зажимы и клинья для выравнивания плитки Dexter 1,5 мм 50/50 шт. Шпатель зубчатый 10103-200-006 200 мм, нержавеющая сталь, зуб 6x6	2 шт. 2 шт. 2 уп. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/porog-ravnoyrovnevyy-kant-artens-skrityy-17855099/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plitka-nastennaya-nefrit-keramika-eklat-20x40-sm-12-m-matovaya-cvet-svetyly-89237605/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kley-dlya-plitki-cerezit-cm11-pro-5-kg-89340446/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/zatirka-ementnaya-cerezit-ce-40-ydootalkivayushchaya-cvet-belyy-2-kg-12778258/# substitutes https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/komplekt-zazhmy-i-kliny-dlya-vyravnivaniya-plitki-dexter-15-mm-50-50-sh-82745561/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/shpatel-zubchaty-intek-10103-200-006-200-mm-14154940/
21	Монтаж новой раковины с тумбой	шт.	1	Тумба под раковину Megano Home Bega Комплект 102560 подвесная 60см цвет белый Раковина Cersanit Como мебельная 60 см Сифон для раковины Equation с выпуском Ø40 мм	1 шт. 1 шт. 1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/tumba-pod-rakovinu-megano-home-bega-komplekt-102560-podvesnaya-60sm-cvet-belyy-91327553/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/rakovina-cersanit-como-meбельnaya-60-sm-84515818/?fromRegion=34 https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/sifon-dlya-rakoviny-equation-s-vypuskom-40-mm-18551054/
23	Монтаж нового смесителя	шт.	1	Смеситель для кухни Esko Coralli с гибким изливом 40 см цвет хром/черный	1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/smesitel-dlya-kuhni-esko-coralli-s-gibkim-izlivom-40-sm-cvet-hrom-chnyy-82137125/
24	Монтаж пластиковых откосов для 3 окон	м²	7,56	Откос оконный утепленный 1500x250x10 мм Откос оконный утепленный 1500x400x10 мм Клей монтажный Момент МБп-70 суперсильный 280 г Профиль П-образный стартовый 3000 мм Угол 30x30x2700 мм ПВХ цвет белый ПВХ Т8/10 мм 3 м, цвет белый	9 шт. 9 шт. 2 шт. 9 шт. 9 шт. 6 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/otkos-okonnyy-uteplennyy-1500x250x10-mm-14011851/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/otkos-okonnyy-uteplennyy-1500x400x10-mm-14011878/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kley-montazhnyy-moment-mbp-70-supersilnyy-280-g-12293509/#characteristics https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/profil-p-obraznyy-startovyy-3000-mm-15541846/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/ugol-30x30x2700-mm-pvh-cvet-belyy-16324548/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/profil-sodinatelnyy-pvh-18-10-mm-3-m-84177302/
25	Монтаж новых радиаторных решеток (0,9*0,6)	шт.	3	Утепленный экран для радиатора 90x60 см ясень	3 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/technyy-ekran-dlya-radiatora-90x60-sm-yasen-belyy-88909915/
26	Монтаж новых доборов и наличника на дверь в подсобке (цвет согласовать с заказчиком)	комплект	1	Добор Классика 2070x100x8 мм финиш-бумага ламинация цвет белый Наличник ЛЛ/Классика 2150x70x8 мм финиш-бумага ламинация цвет белый Пена монтажная бытовая Техноколь Master STD 18 летняя 550 мл	3 шт. 3 шт. 1 шт.	https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dobor-klassika-2070x100x8-mm-finish-bumaga-laminaciya-cvet-belyy-18232344/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/nalichnik-ll-klklassika-2150x70x8-mm-finish-bumaga-laminaciya-cvet-belyy-18232336/ https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/pena-montazhnaya-bytovaya-tehnokol-master-std-18-letnyaya-550-ml-86939444/
27	Вывоз мусора			до 12 км		
ИТОГО-5						
Косметический ремонт помещения (каб. №201)						
1	Демонтаж старой проводки	п.м	60			
2	Монтаж новой проводки	п.м	60	Провод ПВС гибкий медный ТУ 3x2,5 мм,		https://market.yandex.ru/product--ventil-termostaticheskiy-1-2-rtl-vr343/1831722626?sp=onored&sku=1019877983248-do-
3	Демонтаж выключателей	шт.	1			
4	Монтаж выключателей	шт.	1	Lexman First 2 клавиши цвет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-nakladnoy-lexman-first-2-klavshi-cvet-belyy-81930562/
5	Демонтаж розеток	шт.	20			
6	Монтаж розеток	шт.	10	Розетка двойная накладная Legrand Quteo с заземлением, цвет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/rozetka-dvoynaya-nakladnaya-legrand-quteo-s-zazemleniem-84793453/
7	Демонтаж потолочных светильников	шт.	6			
8	Окраска стен на 2 раза (с колером — цвет согласовать с заказчиком)	м²	98	Радуга-26 20 кг.		belyy-75-kg-12037265/
9	Монтаж плинтусов	шт.	16	напольный Artens ПВХ Дуб Канада 7 см 2,2 м		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plintus-napolyiny-artens-pvh-dub-kanad-7-sm-22-m-83410240/
10	Монтаж нового потолка "Армстронг" (материал и рисунок согласовать)	м²	53,4			
11	Монтаж потолочных плиток "Армстронг" (материал и рисунок согласовать)	шт.	180	ПЛИТА МИНЕРАЛЬНАЯ БАЙКАЛ (0,6X0,6X0,012)		https://center-remonta.ru/catalog/stroitelnye-materialy/potolochnaya-sistema/plita-potolochnaya/plita-mineralnaya-baykal-0-6kh0-6kh0-12-20/
12	Монтаж подвесов потолка "Армстронг"	шт.	90	ПОДВЕС(ЕВРО) 500ММ 2-Х ДЫРОЧНЫЙ		https://center-remonta.ru/catalog/stroitelnye-materialy/potolochnaya-sistema/komplektuyushchiye-dlya-potolka/podves-evro-500mm-2-kl-dyrochnyy-v-zhore-250sh/
13	Монтаж профилей L=3600мм потолка "Армстронг"	шт.	40	LINE S		https://center-remonta.ru/catalog/stroitelnye-materialy/potolochnaya-sistema/komplektuyushchiye-dlya-potolka/podves-evro-500mm-2-kl-dyrochnyy-v-zhore-250sh/
14	Монтаж профилей L=600мм потолка "Армстронг"	шт.	180	LINE S		https://center-remonta.ru/catalog/stroitelnye-materialy/potolochnaya-sistema/komplektuyushchiye-dlya-potolka/podves-evro-500mm-2-kl-dyrochnyy-v-zhore-250sh/
15	Монтаж потолочных светильников "Армстронг"	шт.	8	LE-00870 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 4x9Вт, ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Т8, ЦОКОЛЬ G13, IP20		https://lighteco.ru/catalog/lamps-for-rooms/lights-armstrong-ceiling-fluorescent/lamp-4x9w-led-bulb-t8-base-g13-ip20
16	Монтаж линолеума	м²	53,4	Линолеум «Темпо Дуб Рейнер» 33 класс 3 м		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/linoleum-tempo-dub-reiner-33-klasse-3-m-82550132/
17	Демонтаж старой двери	м²	2,8			
18	Монтаж новой двери	м²	2,8	межкомнатная Канзас глухая ПВХ ламинация цвет дуб европейский красный 90x200 см (с замком)		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/dver-mozhkommnatnaya-kanzas-ghuhaya-pvh-laminaciya-cvet-dub-evropeyskiy-krasnyy-90x200-sm-s-zamkom-83972649/
19	Демонтаж старых окон с оконными рамами	м²	6,8			
20	Монтаж новых окон с оконными рамами. Верхняя часть С предварительными замерами.	шт.	2	Окно пластиковое ПВХ Deseunick двусторчатое двухкамерный стеклопакет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/okno-plastikovoe-pvh-deseunick-dvustorchatoe-dvukhamernyy-steklopaket-belyy-1200x1200-mm-vssh-dvukhamernyy-steklopaket-belyy-18823548/
21	Монтаж новых окон с оконными рамами. Нижняя часть С предварительными замерами.	шт.	2	Пластиковое окно ПВХ Пластикофф односторчатое двухкамерный стеклопакет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/plastikovoe-okno-pvh-plastikoff-odnostorchatoe-dvukhamernyy-steklopaket-belyy-500x1500mm-vsh-dvukhamernyy-steklopaket-belyy-91519292/
22	Монтаж новых подоконников	шт.	2	Подоконник ПВХ 3000x200 мм цвет белый		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/podokonnik-pvh-3000x200-mm-cvet-belyy-82175086/
23	Заглушки для подоконников	шт.	4	Заглушка для подоконника ПВХ двухсторонняя 600 мм		https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/zaglushka-dlya-podokonnika-pvh-dvukhtoronnaya-600-mm-82175094/

Handwritten signature