

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
производству тепловой
энергии
АО «Красноярская
теплотранспортная компания»

И.В. Шмыголь
2020г.

Дефектная ведомость

преобразована для окончательной

на ремонтные работы по прокладке кабельной линии 10 кВ на ПНС-11.

№ п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Монтаж на ПНС-11		
1.	Прокладка кабеля ЦААБЛ-10 кВ 3х150 прокол методом ГНБ с затяжкой трубы ПНДд-160мм	м	220
2.	Рытье траншеи Т-1 глубина 1,5 метр (в ручную)	м	12
3.	Монтаж муфты соединительной 3 СПТ-10-150/240 (Б) в траншее Т-2	шт.	3
4.	Пусконаладочные работы		
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ (кабель)	шт.	3
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ (кабель)	шт.	3
	Материалы		
1.	Кабель ЦААБЛ-10 кВ 3х150	м	220
2.	Муфта соединительная 3 СПТ-10-150/240 (Б) с болтовыми наконечниками	шт.	3
3.	Труба полиэтиленовая ПНД д- 160х10 для прокола методом ГНБ	м	210

Начальник СЭХ:

Начальник ЭТЛ СЭХ

А.В.Юркевич

В.Ю. Попсуев