

УТВЕРЖДАЮ:



В.Б. Дикаев

Ведомость объемов работ № 1

ремонта системы охранно-пожарной сигнализации в здании расположенного
по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Промышленная, 25

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	3	4	5	7
Раздел. 1. Монтаж системы пожарной сигнализации				
1	Монтаж прибора приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранд МАГИСТР 16 (версия 3,1) + АКБ12/7 GSL)	шт	1	Гранд МАГИСТР 16 (версия 3,1)- 1шт, АКБ12/7 GSL- 1шт
2	Монтаж извещателя пожарного теплового (ИП114-5-А2)	шт	2	
3	Монтаж извещателя пожарного дымового (ИП 212-141)	шт	40	
4	Монтаж извещателя пожарного ручного (ИПР513-10)		2	
5	Монтаж оповещателя звукового ПКИ-1	шт	4	
6	Монтаж оповещателя охранно-пожарный световой (табло) (Кристалл "Выход")	шт	3	
7	Монтаж оповещателя охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (Маяк-12-К)	шт	1	
8	Монтаж коробки соединительной (УК-2П)	шт	7	
9	Монтаж кабель-канала (короб 20x10 (Промрукав)	м	90	Монтаж в помещении по потолку
10	Монтаж трубы гофрированной гибкой (легкая с протяжкой) 20мм	м	100	Монтаж в помещении по потолку
11	Монтаж кабеля сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5	м	400	Прокладка в кабель-канале
12	Монтаж кабеля сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 4x0,5	м	100	Прокладка в гофрированной трубе
Раздел. 2. Монтаж системы охранной сигнализации				
13	Монтаж прибора приемно-контрольного (Контакт GSM-5-2)	шт	1	
14	Монтаж прибора приемно-контрольного резервного (БРП 12В 1,5А в корпусе под Контакт 7А/ч)	шт	1	БРП 12В 1,5А в корпусе под Контакт 7А/ч - 1шт, АКБ 12/7 GSL- 2шт
15	Монтаж источника вторичного электропитания резервного (ИБЭПР 12/2 5x7-Р БР	шт	1	ИБЭПР 12/2 5x7-Р БР - 1шт, АКБ 12/7 GSL- 1шт
16	Монтаж извещателя магнитоконтактного	шт	24	извещатель ИО-102-20- 1шт + извещатель ИО-102-14- 23шт

1	3	4	5	7
17	Монтаж извещателя охранного объемного совмещенный (Астра-621 исп.Р)	шт	16	
18	Монтаж считывателя СТМ с комплектом ключей	шт	1	СТМ Считыватель ТМ- 1шт + Ключ DS-1900- 10шт
19	Монтаж оповещателя светового (Маяк-12С)	шт	1	
20	Монтаж коробки коммутационной КС-4	шт	30	
21	Монтаж кабель-канала 20х10	м	150	Монтаж по потолку в помещениях
22	Монтаж кабель-канала 25х25	м	10	Монтаж по потолку в помещениях
23	Монтаж кабеля сигнализации КСПВ 2х0,5	м	100	Прокладка в кабель-канале
24	Монтаж кабеля сигнализации КСПВ 4х0,5	м	400	Прокладка в кабель-канале

Составил:  /Ильянов А.Г./